

ლოკალური ხარჯთაღრი
თბილისი: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ახლოს თემის №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
	1) დირექციის ოთახი		
1	კარის ბლოკის მოხსნა (1 გ)	მ2	2,19
2	ფანჯრის ბლოკის (1 გ)	მ2	2,99
3	კედლის ზედაპირის ლესვით რემონტი	მ2	15,0
4	უკონკრეტო წებოვანი საღებავების მოხსნა კედლებზე და ჭერზე	მ2	45,4
5	კედლისა და ჭერის დამუშავება შეღებვის ქვეშ	მ2	60,2
6	კედლისა და ჭერის შეღებვა წყალკუმის საღებავით	მ2	60,2
7	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის დაყენება	მ2	15,37
8	მეტალპლასტიკის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,19
9	მეტალპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	47,0
10	მეტალპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,99
	ჯამი	მ3	1,2
	2. სამასწავლებლოს ოთახი	მ2	2,84
1	კარის ბლოკის მოხსნა (1 გ)	მ2	2,14
2	ფანჯრის ბლოკის მოხსნა (2 გ)	მ2	5,06
3	მეტალპლასტიკის კარის ბლოკის მოწყობა	მ2	2,14
4	მეტალპლასტიკის ფანჯრის ბლოკის მოწყობა	მ2	5,06
5	უკონკრეტო წებოვანი საღებავის მოხსნა კედლებზე და ჭერზე	მ2	69
6	კედლის ლესვით რემონტი	მ2	25
7	კედლისა და ჭერის დამუშავება ფოთის შეღებვის ქვეშ	მ2	94,4
8	კედლისა და ჭერის შეღებვა წყალკუმის საღებავით	მ2	94,4
9	იატაკზე ლამინირებული პარკეტის დაყენება	მ2	32,2
	ჯამი		

3) შესასვლელი და დერეფანი I სართულის			
1	არსებული უკანების სადგებავების მოხსნა ჰერზე და კედლებზე	მ2	338,5
2	ჰერის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ფერდობების ზედაპირის მომზადება ფითხით წყალქველსით სადგავ ქვეშ	მ2	338,5
3	ჰერის კედლებისა და კარ-ფანჯრების შედგება წყალქველსით სადგავით	მ2	338,5
4	კარის ბლოკების შედგება ზეთოუფანი სადგავებით	მ2	29,2
5	ფანჯრის ბლოკების შედგება ზეთოუფანი სადგავით	მ2	29,9
	ჯამი	კომპლ.	1
4) დერეფანი II სართულის			
1	არსებული უკანების სადგავების მოხსნა	მ2	294,2
2	ჰერის კედლებისა და კარ-ფანჯრების ზედაპირის მომზადება ფითხით შედგების ქვეშ	მ2	294,2
3	კედლის, ჰერის და ფერდობების შედგება წყალქველსით სადგავით	მ2	294,2
4	კარის ბლოკების შედგება ზეწოვანი სადგავით	მ2	29,2
5	ფანჯრის ბლოკების შედგება ზეწოვანი სადგავით	მ2	29,3
	ჯამი		
	5) ფასადები		
1	შესასვლელი და კახასველელი კარების მოხსნა 4 ც.	მ2	13,99
2	მეწაფეობის კარის ბლოკების მოწყობა	მ2	13,99
3	კარის კედლების შედგება ქვეშ (ცემენტის ხსნარით)	მ2	42,6
4	კარის კედლების შედგება სადგავით	მ2	42,6
5	კიბრიტის გადაკვეთა თუნუქით ფიცრების საფუძვლის მოწყობით (2,0X1,0)X2 (კალი)	მ2	4,0
6	ბეტონის კბილებზე ბეტონის ხსნარის მოჭიმვა მ-300, სიხით 5 სმ	მ2	27,8
7	შესასვლელი მოედნისა და აბოის(კეპის) მოწყობა ბეტონით ხრეშის საფუძვლის მოწყობით	მ3	4,88
8	სკლის დროშისა და ემბლემის მოწყობა	კომპ.	1
	ჯამი		
	სულ ჯამი 12,34,5 თავების		
	სატრანსპორტო ხარჯები 2 %		
	ჯამი		
	ზედნაღები ხარჯები 10 %		
	ჯამი		

