

ხულოს მუნიციპალიტეტი საავტომობილო გზა
„დიდაჭარა-საციხური“ კმ1+200, 1+300

ხარჯთაღრიცხვა

დამცავი გაბიონით მოწყობა L=14მ, h=2,0მ. L=6მ, h=2,0მ

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.განზ	რაო-ბა	ერთეულის ღირ-ბა	მთლიანი ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6
1	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე გადაყრით 47+22	მ³	69		
2	გაბიონების მოწყობა, გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ 30ც 21+9, შესაკრავი მავთული 26კგ	მ³	60		
3	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ³	60,0		
4	გაბიონის უკან და მიღზე ყრილის მოწყობა, მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის (ბაღასტი) დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიმცლელელებზე	1000 მ³	0,055		
5	გრუნტის ზიდვა 3კმ-ზე	ტნ	96,250		
6	ყრილის მოწყობა გაბიონის უკან მე-3 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა და მოსწორება ხელით	100 მ³	0,55		
ჯამი:					
დ.ღ.გ:					
მთლიანი ღირებულება:					