

.....  
 .....  
 გამტკიცებ.....

### დეფექტური აქტი

სსიპ ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საციხურის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

| №  | სამუშაოს დასახელება                                                                                           | განზომილების ერთეული | რაოდენობა |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1  | 2                                                                                                             | 3                    | 4         |
| 1  | ქვაბულის დამუშავება ხელით ბუხრების მოსაწყობად 0.5X0.5X0.8X8                                                   | მ3                   | 1.6       |
| 2  | ბუხრის მიღების ძირების დაბეტონება ბეტონით მ-200                                                               | მ3                   | 1.6       |
| 3  | ბუხრების მოწყობა ფოლადის მილით d-102X2 9X8მმ დამაგრება ორ ადგილზე                                             | მ                    | 76        |
| 4  | ტუალეტებისა და დამხმარე ფართის სახურავზე დაზიანებული შიფრის დემონტაჟი, ჩადება პოლიეთილენის პარკში და დამარხვა | მ2                   | 81        |
| 5  | სახურავის კარკასის მოწყობა ხის ელემენტებით                                                                    | მ3                   | 1.8       |
| 6  | სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის შიფრით სისქით 0.55მმ                                                    | მ2                   | 81        |
| 7  | მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა                                                                              | მ2                   | 8.4       |
| 8  | კედლებზე სადენების მოსაწყობად არხების გაჭრა                                                                   | მ                    | 180       |
| 9  | სპილენძის სადენების მოწყობა 2X4მმ <sup>2</sup>                                                                | მ                    | 30        |
| 10 | სპილენძის სადენების მოწყობა 2X2.5მმ <sup>2</sup>                                                              | მ                    | 150       |
| 11 | სადენების გაყვანის შემდეგ არხების ამოღესვა გაჯით                                                              | მ                    | 180       |
| 12 | განათების ფარის მოწყობა                                                                                       | ცალი                 | 11        |
| 13 | ჩამრთველებისა და შტეფსელების მოწყობა                                                                          | ცალი                 | 15        |
| 14 | კედლების დამუშავება ფითხით და შეღესვა წყალ-ემულსიური საღებავით                                                | მ2                   | 505       |
| 15 | ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღესვა წყალ-ემულსიური საღებავით                                                   | მ2                   | 218       |
| 16 | მოზაიკის ფილების მოწყობა                                                                                      | მ2                   | 4         |
| 17 | ლითონის მოაჯირების შეღესვა ზეთოვანი საღებავით                                                                 | მ2                   | 21.7      |
|    | სულ ჯამი:                                                                                                     |                      |           |
|    | ზედნადები ხარჯი 10%:                                                                                          |                      |           |
|    | ჯამი:                                                                                                         |                      |           |
|    | გეგმიური დაგროვება 8%:                                                                                        |                      |           |
|    | ჯამი:                                                                                                         |                      |           |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%:                                                                                   |                      |           |
|    | ჯამი:                                                                                                         |                      |           |
|    | დღგ 18%:                                                                                                      |                      |           |
|    | ჯამი:                                                                                                         |                      |           |