

ფურტიოს ხიდის სარესტავრაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპ. და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	აბრის მოწყობა	ცალი	1,0							
2	ხის ყუთის მოწყობა კირისთვის V=8 ტ.	ცალი	1,0							
	მასალა: დახერხილი ფიჭვი	მ³	1,0							
	ღურსმანი	კბ	0,3							
3	ლითონის ბადის დამზადება (2,4 მ³)	ცალი	2,0							
	1) ლითონის ფურცელი სისქით 4 მმ (0,8X1,5X2)	ტ	0,6							
	2) ელექტროდი	კბ	15,0							
4	ხის დაკიდული ხარჩოების მოწყობა	მ³	4,3							
	მასალა: დახერხილი ფიჭვი	მ³	4,3							
	ღურსმანი	კბ	1,3							
5	ლითონის საკიდების დამზადება	ცალი	10,0							
	მასალა: არმატურა Φ12	გრძ/მ	23,0							
6	ხიდის ფასადზე მცენარეული საფარის მოცილება	მ²	12,0							
7	შხამქიმიკატებით დამუშავება	მ²	24,0							
	მასალა: შხამქიმიკატი	კბ	1,2							

