

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

შედგენილია 2012 II კვ. დონეზე

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ფასი	სულ	ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. გათბობა							
1	არხის გაჭრა-ამოვსება იატაკში წოლილასათვის 0.12*0.08მ	გრძ.მ.	160					
2	არხის გაჭრა-ამოვსება გრუნტში წოლილასათვის	გრძ.მ.	78					
3	პანელ. რადიატორი H=60სმ	ცალი	136					
	პანელური რადიატორის მონტაჟი	გრძ.მ.	175					
4	ჩამკეტ-მარეგულ.ონკანები დ=15მმ	წყვილი	136					
5	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღება	ცალი	96					
6	მცირე დიამ. მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20,25,32მმ	გრძ.მ.	860					
7	დიდი დიამ. მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=40,50,63მმ	გრძ.მ.	440					
8	დიდი დიამ. ბურთულიანი პლასტმასის ვენტილის მონტაჟი დ=40,50,63მმ	ცალი	16					
9	მცირე დიამ.ბურთულიანი პლასტმასის ვენტილის მონტაჟი დ=20,25,32მმ	ცალი	32					
10	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	1,635					
11	სამაგრები დ=20,25,32,40 მმ	ცალი	600					
12	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ15/20მმ	ცალი	272					
13	თბოიზოლაცია ფოლგანი მინაბამბით, ცელოფნითა და სკოჩით	კუბ.მ.	1					
14	სისტემის ჰიდრ. გამოცდა	ერთჯერადი	1					
	III თავის ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							
	2. საქვების წყალმომარაგება							
1	არხის გაჭრა გრუნტში შენობამდე კვეთით 0,4X0,1 და უკუჩაყრა	გრძ.მ.	24					
2	დ=25მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა საქვების შენობამდე	გრძ.მ.	24					
3	პლასტმასის ბურთ. ვენტილის მოწყ. დ=25მმ	ცალი	2					
4	პლასტმასისა და ლითონის ფასონური ნაწილები	ცალი	12					
5	თბოიზოლაცია ფოლგანი მინაბამბით, ცელოფნითა და სკოჩით	კუბ.მ.	1					
6	შეჭრა ასრსებულ მომემდე ქსელში	წერტ	1					
7	წყალსაქაჩი ტუმბო წნევის რეგულატორით ჰისათვის	კომპლ	1					
8	ფილტრირი ჩასაკიდი მილი წყლის რეზერვუარში (მდინარეში)	კომპლ	1					
9	პლასტმასის წყლის V=500ლიტრიანი რეზერვუარის (აგზის) მონტაჟი	კომპლ	1					
10	აგზის შეფუთვა ფოლგოიზოლიანი მინერალური ბამბით	კუბ.მ.	2					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3. საქვების მოწყობილობა							
5	150კე-ანი (ან მეტი) თხევად საწვავზე მომუშავე ქვების მონტაჟი	კომპლ	1					
6	220კე-ანი (ან მეტი) თხევად საწვავზე მომუშავე ქვების მონტაჟი	კომპლ	1					
8	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა (140კე-ან მეტი)	კომპლ	1					
9	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა (210კე-ან მეტი)	კომპლ	1					
14	ქვების გაზის ენტილთან მიერთება	წერტ	2					
15	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\varphi=10$ ტ, $\varphi=12$ მ, (ან მეტი სიმძლ.) $\Delta=50$ მმ-იანი	კომპლ	1					
16	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო $\varphi=8$ ტ, $\varphi=8$ მ, (ან მეტი სიმძლ.) $\Delta=40$ მმ-იანი	კომპლ	1					
17	შემავსებელი ტუმბო	კომპლ	1					
18	მემბრანული საფართოებელი ავზი $V=200$ ლ	კომპლ	2					
21	გადასვლა ლითონიდან პლასტმასზე 63/50, 50/40მმ	ცალი	4					
22	დიდი დიამ. ბურთულიანი პლასტმასის ენტილები $\Delta=63,50,40$ მმ	ცალი	8					
23	ქვების დამცავი სარქველი 3-ბარიანი	ცალი	1					
24	თერმომანომეტრი	ცალი	1					
25	ავტომატური პაერგამშვები(ვანტუსი)	ცალი	2					
26	$\Delta=25$ მმ ან $\Delta=32$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	32					
28	$\Delta=63$ მმ- $\Delta=75$ მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	20					
29	დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა $\Delta=25$ მმ პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	18					
30	ლითონის და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე	ცალი	64					
31	დეფლექტორი $\Delta=200$ მმ	ცალი	1					
32	კოლექტორი	ცალი	2					
34	თბოიზოლაცია	კუბ.მ.	2					
37	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X2.5მმ ²	გრძ.მ.	18					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							
	4. საკვამლე მილი $\Delta=250$მმ $\varphi=10$მ							
1	მიწის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	1.30					
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1.30					
3	მონოლითური რკ/ბეტონის ანკერებიანი ცოკოლის მოწყობა საკვამლე მილისათვის	კუბ.მ.	1.00					
4	არმატურა ა-3	ტონა	0.04					
5	ბეტონის ანკერიანი საძირკვლის მოწყობა საკვამური მილის დამჭიმის დასამაგრებლად მ200 ბეტონისაგან	კუბ.მ.	0.14					
6	ფოლადის საკვამლე მილი $\Delta=250$ მმ, $\varphi=10$ მ	ტონა	0.45					
	საკვამლე მილი $\Delta=250$ მმ	გრძ.მ.	10.00					
	ლითონის ფირფიტა 1X1X0.02მ	კვ.მ.	1.00					
	ფოლადის ტროსი საკმლის სამაგრად 10,5მმ	გრძ.მ.	36.00					
	ბაგირების მექანიკური დამჭიმი	ცალი	3.00					

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ჯამი							
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები							
	ლითონის კონსტრუქციები							
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	%						
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							
	5. საქვების ელექტრომომარაგება							
1	საქვების ელექტრო ფარი ავტომატური გამომრთველით 63ა	ცალი	7					
2	ვარვარანათურის სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 60 ვტ	ცალი	1					
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიანი	ცალი	1					
4	ვარვარა ნათურა 25-100ვტ	ცალი	1					
5	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	30					
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ.	50					
7	ძაბვის ვარდნისაგან დამცავი ელ. ავრეგატის მოწყობა	ცალი	1					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							
	6. თბოქსელი							
1	მიწის დამუშავება ხელით კვეთით 0,5X0,4მ	გრძ.მ.	20					
2	გრუნტის უკუნაყრა ხელით	გრძ.მ.	20					
3	პლასტმასის გოფირებული მილის გაყვანა არხში დ=200მმ	გრძ.მ.	28					
6	პლასტმასის ბოჭკოვანი მილის დ=63მმ გატარება პლასტმასის გოფირებულ მილში	გრძ.მ.	58					
7	პლასტმასის და ლითონის ფასონური ნაწილები	ცალი	18					
8	მილების თბოიზოლაცია ფოლგოიზოლიანი მინერალური ბამბით	კუბ.მ.	2					
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები	%						
	ჯამი							
	მოგება	%						
	ჯამი							
	I+II+III+IV+V+VI თავების ჯამი							
	მასალების ტრანსპორტი	%						
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00					
	ჯამი							
	დღგ	%	18.00					
	სულ							

ნ.ვანიშვილი