

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ჩიხი №3–ში ასაშენებელი სპორტული კომპლექსის წყალსადენ–კანალიზაციის გარე ქსელების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა					
№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
	წყალი				
1	ა/ბეტონის საფარის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩებით, დატვირთვა ა/მ და გატანა ნაყარში 20 კმ-მდე	გ³	0,8		
2	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით	გ³	25		
3	ქვესაგები ფენა ქვიშისაგან სისქით 20სმ	გ³	2		
4	შექრის კვანძის მოწყობა დ-150მმ. მილზე	ადგილი	1		
5	დ-50მმ-იანი მრიცხველის კვანძის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონისაგან	ც	1		
6	50მმ-იანი მრიცხველის მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	ც	1		
7	დ-75 მმ-იანი მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	35		
8	ქვიშანარევი ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	გ³	8		
9	სახანძრო გიდრანტის მონტაჟი	ც	1		
10	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 7სმ.	გ²	10		

	ჯამი				
	კანალიზაცია				
1	ასფალტის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ³	0,16		
2	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორით	მ³	108		
3	გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	მ³	2		
4	დ-200მმ-იანი მაღალი სიმტკიცის გოფირებული კანალიზაციის მილის მონტაჟი	გრძ.მ.	168		
5	წვრილმარცვლოვანი ქვიშა ნარევი ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ³	165		
6	ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 7სმ	მ²	2		
7	არსებულ ქსელში ჩართვა	ადგილი	1		
	ჯამი				
	საერთო ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				

პრედენდენტი ----- ბ. ა