ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N1-4

სახანძრო ჰიდრანტები

შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიმდინარე ფასებში

	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდე-ნობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ-ზმები (ლ)		სულ
						ერთ.ფასი	ჯამი	რთ.ფას	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	(ლარი)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-11-15	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 თხრილში გვერდზე დაყრით	1000 მ3		0,042							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	16,50	0,69							
		ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,5 მ3	მ/ს	37,00	1,55							
2	1-22-15	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3 თხრილში გრუნტის ა/მ დატვირთვით	1000 მ3		0,025							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	20,00	0,50							
		ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,5 მ3	მ/ს	44,80	1,12							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,10	0,05							
3	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	100 მ3		0,035							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	206	7,21							
4	1-81-3, მიყ.	გრუნტის დატვირთვა ა/მ-ზე ხელით	100 მ3		0,035							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	121	4,24							
5	სრფ-2012	ზედმეტი გრუნტის გატანა 3 კმ-ზე	ტ		54,50							
6	1-81-3	ადგილობრივი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100 მ3		0,42							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	121	50,82							
7	23-1-1	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მილების გარშემო	10მ3		2,70							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	18,00	48,60							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა	მ3	11	29,7							
8	22-8-4	წყალსადენის პოლიეთილენის მილის შეძენა და მონტაჟი გარეცხვა-გამოცდით d=90/5.4 მმ, PE100 SDR17 PN10	კმ		0,100							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	170,00	17,00							
		სხვა მანქანები	ლარი	81,5	8,15							

		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის მილი დ-90 მმ	მ	1010	101,0							
		სხვა მასალები	ლარი	3,48	0,35							
9	22-26-3	სახანძრო ჰიდრანტი	კომპლ.		25,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,78	44,50							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,12	3,00							
		მატერიალური რესურსები										
		სახანძრო ჰიდრანტი	კომპლ	1	25,0							
		სხვა მასალები	ლარი	1,13	28,25							
10	22-23-1	პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით დ=90 მმ	10ც		2,50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,89	9,73							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,51	3,78							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის ადაპტორი მილტუჩით დ=90 მმ	ც	10	25,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,60							
11	22-23-2	პოლიეთილენის სამკაპი დ=250/90 მმ	10ც		0,10							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5,84	0,58							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,27	0,23							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის სამკაპი დ=250/90 მმ	ც	10	1,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,02							
12	22-23-2	პოლიეთილენის სამკაპი დ=160/90 მმ	10ც		1,70							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5,84	9,93							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,27	3,86							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის სამკაპი დ=160/90 მმ	ც	10	17,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,41							
13	22-23-2	პოლიეთილენის სამკაპი დ=110/90 მმ	10ც		0,70							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5,84	4,09							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,27	1,59							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის სამკაპი დ=110/90 მმ	ც	10	7,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,17							
14	22-23-1	პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=250 მმ	10ც		0,20							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,89	0,78							

		სხვა მანქანები	ლარი	1,51	0,30							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=250 მმ	ც	10	2,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,05							
15	22-23-1	პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=160 მმ	10ც		3,40							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,89	13,23							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,51	5,13							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=160 მმ	ც	10	34,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,82							
16	22-23-1	პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=110 მმ	10ც		1,40							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,89	5,45							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,51	2,11							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=110 მმ	ც	10	14,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,34							
17	22-23-1	პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=90 მმ	10ც		5,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,89	19,45							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,51	7,55							
		მატერიალური რესურსები										
		პოლიეთილენის ელ. ფუზური ქურო დ=90 მმ	ც	10	50,0							
		სხვა მასალები	ლარი	0,24	1,20							
		პირდაპირი ხარჯების ჯამი										