

ლოგალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვება N2-3

საქლორატორო კიროვგან ქლორზე რეზერვუარის მოედანზე

შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიმდინარე ფასებში

		ჩასატანებელი დეტალები	გნ	1	0,4							
		სხვა მასალები	ლარი	2,00	0,82							
6	22-5-6	დგარების მოწყობა ლითონის მილისაგან დ=200/5 მმ	კმ		0,018							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	426,00	7,67							
		სხვა მანქანები	ლარი	217	3,91							
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის მილი დ-200 მმ	გ	999	18,0							
		სხვა მასალები	ლარი	108,00	1,94							
7	15-164-8	ლითონქონსტრუქციების შედებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100გ2		0,12							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	8,16							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		საღებავი	გნ	0,0253	0,0030							
		ოლიფა	კგ	2,7	0,3240							
		სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,02							
III იატაგი												
8	9-12-1, მიუ.	კარპასის შეკვრა შეელერებისგან N12.	გნ		0,168							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,50	2,27							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 40 გნ-მდე	მან/სთ	1,63	0,27							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,26	0,38							
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის კონსტრუქცია	გნ	1	0,168							
		ელექტროდი	გნ	0,0025	0,000							
		ჭანჭიკები	გნ	0,0035	0,001							
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,47							
9	6-1-16	მონოლითური რკინაბეტონის ფილის მოწყობა B25	100გ3		0,026							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	187,00	4,86							
		სხვა მანქანები	ლარი	77,00	2,00							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-300	გ3	101,5	2,6							
		არმატურა	გნ		0,20							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 40 მმ	გ3	0,08	0,00							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	გ2	7,54	0,2							
		სხვა მასალები	ლარი	7,00	0,18							

10	9-12-1, მიუ.	აიგნის და კიბის კარკასის შეკვრა შველერებისგან N12.	გ6		0,228							
		შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	13,50	3,08							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 40 ტნ-მდე	მან/სთ	1,63	0,37							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,26	0,52							
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის კონსტრუქცია	გ6	1	0,228							
		ელექტროდი	გ6	0,0025	0,001							
		ჭანჭიკები	გ6	0,0035	0,001							
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,63							
11	9-7-1, მიუ.	აიგნის და კიბის საფეხურების მოწყობა ნაღარი ფოლადით სისქით 0.8	გ6		0,032							
		შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	22,60	0,72							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	5,45	0,17							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,33	0,04							
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის კონსტრუქცია	გ6	1	0,032							
		ელექტროდი	გ6	0,0024	0,000							
		ჭანჭიკები	გ6	0,0134	0,000							
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,09							
12	9-12-1, მიუ.	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	გ6		0,216							
		შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	13,50	2,92							
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 40 ტნ-მდე	მან/სთ	1,63	0,35							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,26	0,49							
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის კონსტრუქცია	გ6	1	0,216							
		ელექტროდი	გ6	0,0025	0,001							
		ჭანჭიკები	გ6	0,0035	0,001							
		სხვა მასალები	ლარი	2,78	0,60							
13	11-8-1	ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 20 მმ	100გ2		0,09							
		მუშა-მუშენებლების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	18,80	1,69							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,95	0,09							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200	გ3	2,04	0,18							

		სხვა მასალები	ლარი	6,36	0,57							
14	11-23-1	მეტლანის ფილების დაგება მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	100მ2		0,09							
		სხვა მანქანები	ლარი	4,15	0,37							
		მატერიალური რესურსები										
		კერამიკული ფილა	მ2	101	9,09							
		ქვიშა-ცვემენტის სსნარი	მ3	1,07	0,10							
		სხვა მასალები	ლარი	0,81	0,07							
15	15-164-8	ლითონქონსტრუქციების შედებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ2		0,14							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	9,52							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		საღებავი	ტ6	0,0253	0,0035							
		ოლიფა	ტ8	2,7	0,3780							
		სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,03							
		IV კვდლები										
16	8-15-1	მსუბუქი ბეტონის ბლოკის კედლების მოწყობა 40X20X20 სმ	კაც		15,30							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,36	51,41							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,92	14,08							
		მატერიალური რესურსები										
		ცემენტის სსნარი მ-25	კაც	0,11	1,7							
		ბეტონის ბლოკი	ტ3	62,5	956,3							
		სხვა მასალები	ლარი	0,16	2,45							
17	6-15-9	ბ-200 მარკის მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა	100მ3		0,011							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	854,00	9,39							
		სხვა მანქანები	ლარი	106,00	1,17							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-200	კაც	101,5	1,1							
		არმატურა	ტ6		0,127							
		ელექტროდი	ტ6	0,25	0,00							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 40 მმ და მეტი	კაც	1,45	0,02							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	კაც	140	1,5							
		სხვა მასალები	ლარი	74,00	0,81							

18	6-15-11	გ-200 მარკის მონოლითური რკ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა	100მ3		0,002							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	1350,00	2,70							
		სხვა მანქანები	ლარი	112,00	0,22							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი გ-200	მ3	101,5	0,2							
		არმატურა	ტნ		0,018							
		ელექტროდი	ტნ	0,23	0,00							
		დახურებილი ფიცარი სისქით 40 მმ და მეტი	მ3	3,78	0,01							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	290	0,6							
		სხვა მასალები	ლარი	95,00	0,19							
		V სახურავი										
19	10-9-3	გადახურვის ხის კოჭების მოწყობა 16X10 სმ	100მ2		0,09							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	127,00	11,43							
		სხვა მანქანები	ლარი	11,4	1,03							
		მატერიალური რესურსები										
		გლინულა	ტნ	0,11	0,01							
		ხის მასალა	მ3		0,250							
		ტოლი	მ2	52,5	4,725							
		ანტისეპტიკური პასტა	ტნ	0,0175	0,010							
		პერგამინი	მ2	111	9,990							
		სხვა მასალები	ლარი	7,94	0,71							
20	10-36-7	შავი იატაკის მოწყობა მოლარტექით და მოფიცერით	100მ2		0,09							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	28,40	2,56							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,31	0,21							
		მატერიალური რესურსები										
		ლურსმანი	ტნ	0,0079	0,00							
		ხის მასალა	მ3	1,7	0,153							
		სხვა მასალები	ლარი	5,23	0,47							
21	12-9-1, მიუ.	სახურავის დაობუნვა მინა-ბამბით სისქით 4 სმ	100მ2		0,09							

		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	42,50	3,83							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,08	0,19							
		მატერიალური რესურსები										
		მინა-ბამბა	გ2	103	9,27							
22	12-9-1, მიუ.	ერთი ფენა ტოლის მოწყობა მინა- ბამბაზე	100გ2		0,09							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	42,50	3,83							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,08	0,19							
		მატერიალური რესურსები										
		ტოლი	გ2	103	9,27							
23	1-81-3, მიუ.	მიწის დაყრა ტოლზე მოსწორებით ხელით	100 გ3		0,003							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	121	0,36							
24	10-11-1	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	გ3		0,40							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,80	9,52							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,1	0,84							
		მატერიალური რესურსები										
		სამშენებლო ლურსმანი	გ6	0,0072	0,00							
		გლინულა	გ6	0,00438	0,002							
		ხის მზიდი კონსტრუქცია (ძელი, ძელაკი)	გ3	0,22	0,088							
		დახერხილი ფიცარი	გ3	0,83	0,332							
		ტოლი	გ2	3,38	1,352							
		ანტისეპტიკური პასტა	გ6	0,00196	0,001							
		ანკერები ნივნივების დასამაგრებლად	გ6		0,006							
		სხვა მასალები	ლარი	5,98	2,39							
		ხის კონსტრუქციების ანტისეპტიკურება	100გ2		0,78							
25	10-38-3	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	3,31							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,21	0,16							
		მატერიალური რესურსები										
		ანტისეპტიკური პასტა	გ6	0,15	0,12							
26	10-37-3	ხის კონსტრუქციების შეღებვა ცეცხლდამცავი ხსნარით	100გ2		0,78							

		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	2,36						
		სხვა მანქანები	ლარი	0,41	0,32						
		მატერიალური რესურსები									
		ამონიუმის სულფატი	კგ	33,9	26,44						
		ნავთის კონტაქტი	კგ	3,5	2,730						
		სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,03						
27	10-11-1	ნივნივების მოლარტყვა 60X60 მმ	მ3		0,20						
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,80	4,76						
		სხვა მანქანები	ლარი	2,1	0,42						
		მატერიალური რესურსები									
		სამშენებლო ლურსმანი	ტნ	0,0072	0,00						
		გლინულა	ტნ	0,00438	0,001						
		ხის მზიდი ქონსტრუქცია (ძელი, ძელაკი)	მ3	0,22	0,044						
		დახერხილი ფიცარი	მ3	0,83	0,166						
		ტოლი	მ2	3,38	0,676						
		ანტისეპტიკური პასტა	ტნ	0,00196	0,000						
		სხვა მასალები	ლარი	5,98	1,20						
28	10-3-5	ჭერის შეფიცვრა სისქით 25მმ	100მ2		0,09						
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	72,50	6,53						
		სხვა მანქანები	ლარი	3,57	0,32						
		მატერიალური რესურსები									
		ხის მასალა	მ3	2,94	0,265						
		სხვა მასალები	ლარი	3,28	0,30						
29	9-4-1	სახურავის მოწყობა გოფრირებული მოთუთიებული თუნექის ფურცლებით	100 მ2		0,24						
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	31,40	7,54						
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 40 ტნ-მდე	მან/სთ	1,52	0,36						
		სხვა მანქანები	ლარი	0,34	0,08						
		მატერიალური რესურსები									
		გოფრირებული მოთუთიებული ფურცელი	მ2	135	32,4						
		სამაგრი დეტალები	ტნ	0,005	0,001						
		ჭანჭივები	ტნ	0,002	0,000						
		სხვა მასალები	ლარი	8,63	2,07						

30	22-8-6, მიუ.	დ=200 მმ პლასტმასის მიღებით საგენტილაციო ღიობების მოწყობა	გმ		0,0004							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	245,00	0,10							
		სხვა მანქანები	ლარი	109	0,04							
		მატერიალური რესურსები										
		პლასტმასის მიღი დ=200 მმ	მ	1010	0,4							
		სხვა მასალები	ლარი	8,88	0,00							
		VI ღიობები										
31	10-20-1	ხის კარების ბლოკის მოწყობა	100გ2		0,0264							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	91,40	2,41							
		სხვა მანქანები	ლარი	35,3	0,93							
		მატერიალური რესურსები										
		დახერხილი ფიცარი	გ3	0,08	0,00							
		ხის კარის ბლოკი	გ2	100	2,6							
		ტოლი	გ2	89	2,3							
		ანჯამები და საკეტები	კომპლ		1,0							
		სხვა მასალები	ლარი	27,60	0,73							
32	10-14-1	ხის ფანჯრის ბლოკების მოწყობა	100გ2		0,0216							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	138,00	2,98							
		სხვა მანქანები	ლარი	35,7	0,77							
		მატერიალური რესურსები										
		ხის ფანჯრის ბლოკი	გ2	100	2,2							
		საპირეები	გ	428	9,2							
		ტოლი	გ2	139	3,0							
		გაუღენთილი ძენი	გბ	136	2,9							
		სხვა მასალები	ლარი	33,80	0,73							
33	10-15-2	ფანჯრის ანჯამებისა და საკეტების დაყენება	100 კომპლ		0,02							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	46,00	0,92							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,44	0,01							
		მატერიალური რესურსები										
		მოწყობილობები	1 კომპლ	100	2,00							
34	12-8-5	ფანჯრების საცრემლეების მოწყობა თუნექით	100 გ2		0,005							

		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	83,00	0,42							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,41	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი სისქიო 0,7 მმ	ტნ	0,41	0,002							
		სხვა მასალები	ლარი	7,80	0,04							
35	15-201-1	ფანჯრების შემინვა 5მმ სისქის მინიო	100მ2		0,02							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	43,10	0,86							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,5	0,03							
		მატერიალური რესურსები										
		მინა	მ2	147	2,94							
		ფითხი	ტნ	0,064	0,0013							
		სხვა მასალები	ლარი	0,20	0,00							
36	15-159-4	ხის გარებების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	100მ2		0,0634							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	88,70	5,62							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,08	0,01							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,041	0,003							
		საღებავი	ტნ	0,025	0,0016							
		ოლიფა	ტნ	0,0025	0,0002							
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,04							
37	15-159-5	ხის ფანჯრების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	100მ2		0,0454							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	133,00	6,04							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,07	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,039	0,002							
		საღებავი	ტნ	0,0253	0,0011							
		ოლიფა	ტნ	0,0021	0,0001							
		სხვა მასალები	ლარი	0,70	0,03							
		VII მოპირკეთება										
38	15-51-1	ფასადის კედლების შეღესვა ქვიშა- ცემენტის სსნარით	100მ2		0,51							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	57,40	29,27							

		ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ	მან/სთ	2,4	1,22							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,1	1,07							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	1,89	0,96							
39	15-54-1	ფასადის კედლების დაფარვა დეპორატიული ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,51							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	25,00	12,75							
		სხვა მანქანები	ლარი	8	4,08							
		მატერიალური რესურსები										
		მარმარილოს ფხვნილი	ტნ	0,396	0,20							
		საღებავი	ტნ	0,1	0,05							
		სხვა მასალები	ლარი	0,42	0,21							
40	15-55-5	შიგა კედლების შელესვა ქვიშა- ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,36							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	64,00	32,04							
		ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ	მან/სთ	4,1	1,48							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,1	0,76							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	1,78	0,64							
		მავთულის ბადე (რაბიცა)	მ2	5,28	1,90							
41	15-153-3	კედლების შეთეთრება კირიანი წყალხსნარით	100მ2		0,36							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	9,70	3,49							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,05	0,02							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,0016	0,00							
		საღებავი	ტნ	0,0005	0,00							
		ჩაუმქრალი კირი	ტნ	0,017	0,01							
42	15-153-3	სხვა მასალები	ლარი	0,06	0,02							
		ჭერის შეთეთრება კირიანი წყალხსნარით	100მ2		0,09							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	ქაც/სთ	9,70	0,87							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,05	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,0016	0,00							

		საღებავი	გნ	0,0005	0,00							
		ჩაუმქრალი კირი	გნ	0,017	0,00							
		სხვა მასალები	ლარი	0,06	0,01							
		VIII შემოკირწყვალა										
43	11-1-1	შენობის ქვეშ ხრეშის ქვედა ფენის მოწყობა სისქით 8სმ ხელით	გ3		2,40							
		შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	3,16	7,58							
		მატერიალური რესურსები										
		ხრეში	გ3	1,25	3,00							
		სხვა მასალები	ლარი	0,01	0,02							
44	11-1-11	მონოლითური ბეტონით მ-100 საფარის მოწყობა სისქით 8სმ	გ3		2,40							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	2,90	6,96							
		სხვა მანქანები	ლარი	0	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-100	გ3	1,02	2,45							
		სხვა მასალები	ლარი	0,88	2,11							
		IX ტექნოლოგიური დანადგარები										
45	10-49-2, მიუ.	ფიცარნაგის მოწყობა პოლიეთოლენის როფებისათვის	გ3		0,44							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	13,80	6,07							
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	0,57	0,25							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,73	0,76							
		მატერიალური რესურსები										
		სამშენებლო ლურსმანი	გნ	0,0007	0,00							
		ხის ლარგუები	გ3	1,02	0,449							
		სხვა მასალები	ლარი	4,65	2,05							
46	საბაზრო	პოლიეთოლენის როფების შეძენა- მონტაჟი	გ		4,00							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	1,00	4,00							
47	საბაზრო	პოლიეთოლენის ვენტილის d=15მმ შეძენა-დაუჭნება	გ		2,00							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	პაც/სთ	1,00	2,00							

