

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N2-4
მორიგის ოთახი სამართავი ფართით

შედგენილია 1984 წ. საბაზისო ნორმებით მიმდინარე ფასებში

№	შიფრი	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა.	მასალები (ღ)		ხელფასი (ღ)		მანქ. მექანიზმები		სულ (ლარი)
						ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-164-3, გამოყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით გრუნტის ა/მ დატვირთვით	მ3		4,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	5,4924	21,97							
2	1-12-15	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ3 თხრილში გვერდზე დაყრით	1000 მ3		0,025							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	14,60	0,37							
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	31,70	0,79							
		ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,5 მ3	მ/ს	31,70	0,79							
3	1-17-15	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0,5 მ3 თხრილში ა/მ დატვირთვით	1000 მ3		0,102							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	16,60	1,69							
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	48,10	4,91							
		ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,5 მ3	მ/ს	48,10	4,91							
4	სრფ	ზედმეტი გრუნის გატანა 15 კმ-ზე	ტ		206,70							
5	1-166-3	ადგილობრივი გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3		25,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,3915	34,79							
6	23-1-3	ხრეშის ბაღიშის მოწყობა	10მ3		6,77							

		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12,99	87,94							
		სხვა მანქანები	ლარი	8,46	57,27							
		მატერიალური რესურსები										
		ხრეში	მ3	12,5	84,6							
7	1-134-2	ხრეშის ბალიშის დატკეპნა პნევმატური სატკეპნით 20-30 სმ ფენებად	100მ3		0,677							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12,9	8,73							
		მოდრავ კომპრესორზე მომუშავე პნევმატური სატკეპნი	მ/ს	12,50	8,46							
8	6-1-1	მ-100 მარკის მონოლითური ბეტონის მომზადების მოწყობა	100მ3		0,045							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	147,18	6,62							
		სხვა მანქანები	ლარი	36,94	1,66							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-100	მ3	102	4,6							
		სხვა მასალები	ლარი	101,68	4,58							
9	6-1-16	მ-200 მარკის მონოლითური რკ/ბეტონის ბრტყელი ფილის მოწყობა	100მ3		0,082							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	215,28	17,65							
		სხვა მანქანები	ლარი	110,04	9,02							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-200	მ3	101,5	8,3							
		არმატურა	ტნ		0,637							
		ელექტროდი	ტნ	0,16	0,01							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 44 მმ და მეტი	მ3	0,04	0,00							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	3,6	0,3							
		სხვა მასალები	ლარი	13,64	1,12							
10	8-22-1	მსუბუქი ბეტონის ბლოკის კედლების მოწყობა 40X20X20 სმ	მ3		14,6							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,40	64,24							

		სხვა მანქანები	ლარი	2,07	30,22							
		მატერიალური რესურსები										
		ცემენტის ხსნარი მ-25	მ3	0,11	1,6							
		ბეტონის ბლოკი	ც	62,5	912,5							
		სხვა მასალები	ლარი	0,27	3,94							
11	8-12-1	ბლოკის კედლების არმირება ბადით	ტნ		0,0612							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	57,17	3,50							
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,77	0,05							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,34	0,14							
		მატერიალური რესურსები										
		არმატურის ბადე	ტნ	1	0,0612							
12	6-22-1	მ-200 მარკის მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა	100მ3		0,032							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	850,48	27,22							
		სხვა მანქანები	ლარი	134,93	4,32							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-200	მ3	101,5	3,2							
		არმატურა	ტნ		0,190							
		დახერხილი მორი სისქით 150 მმ	მ3	0,99	0,03							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 44 მმ და მეტი	მ3	9,36	0,30							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	86,1	2,8							
		სხვა მასალები	ლარი	324,88	10,40							
13	6-18-9	მ-200 მარკის მონოლითური რკ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა	100მ3		0,0025							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1377,80	3,44							
		სხვა მანქანები	ლარი	205,67	0,51							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-200	მ3	101,5	0,254							
		არმატურა	ტნ	1	0,025							
		ელექტროდი	ტნ	0,23	0,00							

		დახერხილი მორი სისქით 150 მმ	მ3	1,4	0,00							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 44 მმ და მეტი	მ3	11,11	0,03							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	183	0,5							
		სხვა მასალები	ლარი	574,12	1,44							
14	12-17-1 12-17-2	სახურავზე ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 20 მმ	100მ2		0,209							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	27,81	5,81							
		სხვა მანქანები	ლარი	9,24	1,93							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	1,734	0,36							
		ბუნებრივი სამშენებლო ქვიშა	მ3	3,06	0,640							
		სხვა მასალები	ლარი	2,26	0,47							
15	12-13-3, მიყ.	სახურავის დათბუნება მინერალური ბამბით	100მ2		0,209							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	41,16	8,60							
		სხვა მანქანები	ლარი	2,62	0,55							
		მატერიალური რესურსები										
		ცხელი ბიტუმის მასტიკა	ტნ	0,201	0,042							
		მინერალური ბამბა	მ2	103	21,53							
		სხვა მასალები	ლარი	7,51	1,57							
16	12-1-5	რბილი სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით	100მ2		0,209							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,15	3,58							
		სხვა მანქანები	ლარი	10,17	2,13							
		მატერიალური რესურსები										
		ლინოკრომი-ზედა დამცავი ფენა	მ2	113	23,62							
		ლინოკრომი-ქვედა ფენა	მ2	115	24,04							
		ცხელი ბიტუმის მასტიკა	ტნ	0,674	0,14							
17	23-1-3	ხრეშის საფუძვლის მოწყობა იატაკის ქვეშ	10მ3		0,15							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12,99	1,95							
		სხვა მანქანები	ლარი	8,46	1,27							

		მატერიალური რესურსები										
		ხრეში	მ3	12,5	1,9							
18	6-1-15	მ-100 მარკის მონოლითური ბეტონის იატაკის მოწყობა	100მ3		0,012							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	115,57	1,39							
		სხვა მანქანები	ლარი	56,33	0,68							
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი მ-100	მ3	101,5	1,2							
		დახერხილი ფიცარი სისქით 44 მმ და მეტი	მ3	0,04	0,00							
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 40 მმ	მ2	3,6	0,0							
		სხვა მასალები	ლარი	16,12	0,19							
19	10-23-1, მიყ.	მეტალოპლასტმასის კარები	მ2		2,10							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,2600	2,65							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,233	0,49							
		მატერიალური რესურსები										
		მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	1	2,100							
		სხვა მასალები	ლარი	0,4786	1,0							
20	10-16-1, მიყ.	მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2		2,80							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,64	4,59							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,1808	0,51							
		მატერიალური რესურსები										
		მეტალოპლასტმასის ფანჯარა	მ2	1	2,800							
		სხვა მასალები	ლარი	0,3162	0,9							
21	15-60-9	შიგა კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,357							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	105,27	37,58							
		ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ	მან/სთ	4,1	1,46							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,52	0,19							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,38	0,85							
		მავთულის ბადე (რაბიკა)	მ2	5,28	1,88							

		სხვა მასალები	ღარი	0,37	0,13							
--	--	---------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

22	15-52-1	ფასადის კედლების შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,449							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	103,66	46,54							
		ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ	მან/სთ	2,4	1,08							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,79	0,35							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,55	1,14							
23	15-60-10	ჭერის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ2		0,12							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110,32	13,24							
		ხსნარის ტუმბო 3მ3/სთ	მან/სთ	4,1	0,49							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,66	0,08							
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,44	0,29							
		მავთულის ბადე (რაბიკა)	მ2	5,28	0,63							
		სხვა მასალები	ლარი	0,25	0,03							
24	15-151-3	შიგა კედლების შეღება წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	100მ2		0,357							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	59,36	21,19							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,18	0,06							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,0362	0,01							
		საღებავი	ტნ	0,0297	0,01							
		სხვა მასალები	ლარი	0,74	0,26							
25	15-151-3	ჭერის შეღება წყალემულსიის საღებავით 2-ჯერ	100მ2		0,12							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	59,36	7,12							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,18	0,02							
		მატერიალური რესურსები										
		ფითხი	ტნ	0,0362	0,00							
		საღებავი	ტნ	0,0297	0,00							
		სხვა მასალები	ლარი	0,74	0,09							
26	15-151-3	ფასადის კედლების შეღება ფასადის საღებავით 2-ჯერ	100მ2		0,449							

[illegible]

