

ქლორიანი წყლის მიმწოდი და წყალმიმწოდი მილის მოწყობა

[illegible]

		ფოლადის მილი დ-50 მმ	მ	998	12,0							
		სხვა მასალები	ლარი	54,80	0,66							
6	22-8-1, მიყ.	გარსაცმის მილში ვინიპლასტის მილის გატარება d=20 მმ	კმ		0,014							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	95,90	1,34							
		სხვა მანქანები	ლარი	45,2	0,63							
		მატერიალური რესურსები										
		ვინიპლასტის მილი დ-20 მმ	მ	1010	14,1							
		სხვა მასალები	ლარი	0,60	0,01							
7	15-164-8	ფოლადის დგარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ2		0,02							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	1,36							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,03	0,00							
		მატერიალური რესურსები										
		საღებავი	ტნ	0,0253	0,0005							
		ოლიფა	კგ	2,7	0,0540							
		სხვა მასალები	ლარი	0,19	0,00							
8	16-20-1, მიყ.	ქლორის მიმწოდი მილის დაერთება რეზერვუარში წყალმიმწოდ მილზე	ადგ.		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,98	4,98							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,08	0,08							
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის მილი დ=20 მმ	მ	0,4	0,4							
		სხვა მასალები	ლარი	0,23	0,23							
9	46-18-7	არსებული რეზერვუარის რკ/ბეტონის კედელში ხვრელის მოწყობა	ადგ.		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,13	1,13							
		სხვა მანქანები	ლარი	0,69	0,78							
10	46-22-6	მილის ჩამაგრება ხვრელში ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3		0,02							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	57,00	1,14							
		სხვა მანქანები	ლარი	1,00	0,02							
		მატერიალური რესურსები										
		ცემენტის ხსნარი მ-50	მ3	1,04	0,021							
		საქლორატოროში წყალმიმწოდი მილი										
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით	100 მ3		0,03							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	206	6,18							

[illegible]