

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ჩიხი №3 სპორტული კომპლექსის მშენებლობის
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილები ს ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი(ლარი)	სულ
1	2	3	4	5	6
სპორტკომპლექსის შენობის საძირკვლის მოწყობა					
3	ქვიშა-ხრეშოვანი გრუნტის შეტანა სამშენებლო მოედანზე და მისი დატკეპნა 0,8 მ სიმაღლეზე	მ³	2636,80		
4	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად და მისი გატანით 20 კმ-ზე	მ³	112,00		
საძირკველის მოწყობის სამუშაოები					
5	ბეტონი B 25	მ³	810,00		
6	არმატურა Ø 8 AII	კგ	2334,40		
7	არმატურა Ø 12 AIII	კგ	9914,60		
8	არმატურა Ø 20 AIII	კგ	73997,50		
9	არმატურა Ø 22 AIII	კგ	1011,50		
10	სააპალუბკე მასალა	მ³	12,00		
11	ღურსმანი	კგ	50,00		
12	აპალუბკის მოწყობა	მ²	800,00		

მონოლითური რკინა-ბეტონის კოლონების მოწყობა					
13	ბეტონი B 25	მ³	15		
14	არმატურა Ø 8A I	კგ.	900,00		
15	არმატურა Ø 18 A III	კგ.	3200,00		
16	სააპალუბკე მასალა	მ³	5,00		
17	ღურსმანი	კგ	4,00		
18	აპალუბკის მოწყობა	მ²	160,00		
გადახურვის ფილის მოწყობა 0.00 ნიშნულზე					
19	ბეტონი B 25	მ³	350		
20	არმატურა Ø 10 A III	კგ.	33100,00		
21	სააპალუბკე მასალა	მ³	2,00		
22	ღურსმანი	კგ	2,00		
23	აპალუბკის მოწყობა	მ²	83,00		
გადახურვის ფილის მოწყობა 3.40 ნიშნულზე					
24	ბეტონი B 25	მ³	320		
25	არმატურა Ø 8 AI	კგ	3325,00		
26	არმატურა Ø 10 AIII	კგ	1670,00		
27	არმატურა Ø 12 AIII	კგ	23614,00		
28	არმატურა Ø 20 AIII	კგ	5000,00		

29	სააპალუბკე მასალა	მ³	15,00		
30	ღურსმანი	კბ	15,00		
31	აპალუბკის მოწკობა	მ²	850,00		
გადახურვის ფილის მოწკობა 6.80 ნიშნულზე					
32	ბეტონი B 25	მ³	62		
33	არმატურა Ø 8 AI	კბ	1087,00		
34	არმატურა Ø 12 AIII	კბ	5831,00		
35	არმატურა Ø 20 AIII	კბ	3603,00		
36	სააპალუბკე მასალა	მ³	10,00		
37	ღურსმანი	კბ	15,00		
38	აპალუბკის მოწკობა	მ²	850,00		
გადახურვის ფილის მოწკობა 10.20 ნიშნულზე					
39	ბეტონი B 25	მ³	46		
40	არმატურა Ø 8 AI	კბ	738		
41	არმატურა Ø 12 AIII	კბ	4025,00		
42	არმატურა Ø 20 AIII	კბ	2500,00		
43	სააპალუბკე მასალა	მ³	12,00		

44	ღურსმანი	კბ	12,00		
45	აპალუბკის მოწკობა	მ²	700,00		
მონოლითური რკ/ბეტონის კიბის მოწყობა					
46	ბეტონი B 25	მ³	20		
47	არმატურა Ø 8 AI	კბ	423,00		
48	არმატურა Ø 10 AIII	კბ	932,00		
49	არმატურა Ø 12 AIII	კბ	1534,00		
50	კიბის საფეხურების მოპირკეთება კერამოგრანიტით	მ²	76,40		
51	კერამოგრანიტის ფილების ღირებულება	მ²	76,40		
52	სააპალუბკე მასალა	მ³	4,50		
53	ღურსმანი	კბ	6,00		
54	აპალუბკის მოწკობა	მ²	350,00		
სახურავის მოწყობა					
55	ფიცარი h 30 (30მმ)	მ³	87		
56	ღურსმანი	კბ	25,00		
57	სახურავის მოწყობა ხით	მ²	2900,00		
58	შენობის გადახურვა ექსტრუდირებული პოლისტიროლით 4სმ, თბოიზოლაციით (პენოპლექსი) ბადის მოწყობით	კვ.მ.	1980		

59	გადახურვის შეღებვა 2ჯერ ზეთოვანი საღებავით	კვ.მ.	1980		
60	ზეთოვანი საღებავი თეთრი (ექსტრუდირებული გადახურვა)	კვ.მ.	1980		
61	ჭერზე ბადის გაკვრა	კვ.მ.	2900,00		
61	ჭერის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ	კვ.მ.	2900,00		
62	ზეთოვანი საღებავი თეთრი (ჭერი ქვევიდან)	კვ.მ.	2900,00		
მონოლითური რკ/ბეტონისაგან შიდა დარბაზის ტრიბუნების მოწყობა					
63	ბეტონი B 25	მ³	20		
64	არმატურა Ø 8 AII	კგ	639,00		
65	არმატურა Ø 10 AIII	კგ	303,00		
66	არმატურა Ø 12 AIII	კგ	2375,00		
67	არმატურა Ø 20 AIII	კგ	808,00		
68	სააპალუბკე მასალა	მ³	4,00		
69	ღურსმანი	კგ	6,00		
70	აპალუბკის მოწყობა	მ²	350,00		
66	ტრიბუნებზე დასაჯდომი სკამების მონტაჟი	ც	600,00		
67	მონტაჟისთვის საჭირო დეტალები	კომპ.	600,00		
68	სკამების ღირებულება	ც.	600,00		
69	ტრიბუნების დამუშავება ბეტკით და მისი შეღებვით	მ²	350		
70	ზეთოვანი საღებავის ღირებულება (მუქი ფერები)	მ²	350		

შესადუღებელი ლითონის ჯამური სპეციფიკაცია					
71	კვადრატული მილი 200x300	კბ	64200		
72	ფერმის 6 მეტრუიან სექციების მზიდი კონსტრუქციების დამზადება 15 მმ ფურცლოვანი ფოლადისაგან	გრძ.მ.	660		
73	ფერმის 6 მეტრუიან სექციების მზიდი კონსტრუქციების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნამდე	ტ.	165		
74	ფერმის 6 მეტრუიან სექციების მზიდი კონსტრუქციების მონტაჟი შედუღება	ტ.	165		
75	240-იანი ლითონის ორტესებრი კოჭი	კბ	157030		
76	კონსტრუქციის ტრანსპორტირება	ტ.	157,03		
77	კონსტრუქციის მონტაჟი, შედუღება	ტ.	157,03		
78	ელექტროდი	კბ	8000		
79	კუთხოვანა 120x120	კბ	13370		
80	კუთხოვანა 80x80	კბ	7063,3		
81	შველერი 300-ნი	კბ	6360		
82	შველერი 100-ნი	კბ	1477,5		
83	ლითონის 120X120, 80X80, 300, 100, კონსტრუქციების მონტაჟი	კბ	28,2708		

84	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით 2 –ჯერ	მ²	2500,00		
85	ლითონის კონსტრუქციების საღებავი 2 –ჯერ	კგ	1200,00		
შენობის კედლების მოწყობის სამუშაოები					
86	სამშენებლო ბლოკი და მოწყობა	მ2	806,40		
87	აგურის კედლები და ტიხრები და მათი მოწყობა	მ³	45,00		
88	შენობის კედლების გალესვა ცემენტის ხსნარით სისქით 2სმ	მ²	375,00		
89	გიფსოკარდონი, მონტაჟი, შეღებვა	მ²	1450,00		
90	ხის კარებები და კარებებს მონტაჟი ჩარჩოთი (ლამინირებული)	ც	8,00		
91	მეტალპლასმასის კარებები და მათი მონტაჟი	ც	43,00		
ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები					
92	შენობის ფასადის მოპირკეთება მინაპაკეტით ალუმინის პროფილით (ჩვეულებრივი)	მ²	1200,00		
93	შენობის ფასადის ნაწილის მოპირკეთება ტრავეტინით და მისი კარკასის მოწყობით	მ²	820,00		
94	მინაპაკეტის სამაგრები 10 მმ ტრუბაკვადრატი	კგ	1700,00		
95	მოსაპირკეთებელი სამაგრების მონტაჟი	გრძ.მ	190,00		
96	ფოლადის ფურცლოვანა სისქით 2მმ	კგ	3645,00		

97	ფურცლოვანას დამუშავება ქარხნული წესით	მ²	232,00		
98	ფურცლოვანას ტრანსპორტირება	ტ	3,70		
99	ფურცლოვანას მონტაჟი	გრძ.მ	350,00		
შენობის იატაკების მოწყობის სამუშაოები					
100	სპორტულ დარბაზებში და მთელ შენობაში ხის იატაკი, იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა, ჰიდროიზოლაცია 0,00 ნიშნულზე	მ²	2581,41		
101	ხის იატაკის დაგების ღირებულება	მ²	2581,41		
102	ფოეში კერამოგრაიტის ფილების დაგება	მ²	296,10		
103	კერამოგრანიტის ფილების ღირებულება	მ²	296,10		
104	ფილების ქვეშ ცემენტის ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა მასალის ღირებულება	მ²	296,10		
105	მეტლახის ფილა	მ²	428,74		
106	მეტლახის ფილების დაგება	მ²	428,74		
107	კედლებზე კაფელის გაკვრა	მ²	543,40		
108	კედლებზე კაფელის გაკვრის ღირებულება	მ²	543,40		
109	საშხაპეში შემრევი ონკანების მონტაჟი	ცალი	42,00		
110	ცივი და ცხელი წყალის ონკანების ღირებულება	ცალი	42,00		
111	ცივი წყალის ონკანების მონტაჟი	ცალი	32,00		

112	ცივი წყალის ონკანების ღირებულება	ცალი	32,00		
113	უნიტაზების მონტაჟი	ცალი	32,00		
114	უნიტაზების ღირებულება	ცალი	32,00		
115	პისუარი	ცალი	8,00		
116	პისუარების ღირებულება	ცალი	8,00		
კომპლექსის გარე კეთილმოწყობის სამუშაოები					
117	ბალასტი და ბალასტით შევსება	მ³	223,00		
118	ბეტონის მოსაპირკეთებელი ფილა სისქით 6სმ	მ²	999,80		
119	ფილის დაგება	მ²	999,80		
120	შენობის ირგვლივ ტერიტორიის მოხრეშვა დატკეპვნა 10 სმ სისქის წვრილმარცვლოვანი ფრაქციით	მ²	2400,00		
121	შენობის ირგვლივ სავალი ნაწილის მოწყობა 5სმ წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონისაგან	მ²	2019,75		
122	გამწვანება	მ²	585,00		
123	კიბის საფეხურების მოწყობა ბეტონით	მ³	40,00		
124	კიბის საფეხურების მოპირკეთება მაღალი ხარისხის ბაზალტის ფილებით სისქით 3 სმ	მ²	100,00		
125	კერამოგრანიტი კიბეებისთვის (კიბის გვერდები)	მ²	100,00		

126	გარე განათების დეკორატიული სვეტების მონტაჟი	ც	22,00		
127	სვეტების ღირებულება	ც	22,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				

პრეტენდენტი-----ბ.ა