

თავისუფლების ქუჩა №15

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა 1

კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდ.	ერთ. ღირებ.	მთლიანი ღირებ.
1	2	3	4	5	6
თავი I საღარბაზო I					
თავი ა. დემონტაჟი					
1	საკანალიზაციო მილის დემონტაჟი 100მმ	100მ	0,51		0,00
	შრომის ხარჯი	კ/სთ	48,12		0,00
	სხვა მასალები	ლარი	5,48		0,00
2	პლასტმასის ფასონური ნაწილების დემონტაჟი	10ც	1,58		0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	12,24		0,00
	სხვა მასალები	ლარი	28,45		0,00
	ჯამი თავი ა				0,00
თავი ბ.მონტაჟი					
1	საკანალიზაციო მილის მონტაჟი 100 მმ	100მ	0,51		0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	48,12		0,00
	100მმ პლასტმასის მილი	გრძ.მ	51,00		0,00
	სამაგრები 0X14	კგ	8,50		0,00
	სხვა მასალები	ლარი	7,400		0,00
2	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა	10 ც	1,50		0,00
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	18,14		0,00
	მუხლი 100X100 45°	ც	27		0,00
	სამკაპი 100X100	ც	17		0,00
	მუფთა	ც	5		0,00
	მუხლი 100X100 90°	ც	30		0,00
	ჯამი თავი ბ				0,00
	ჯამი თავი I (ა+ბ)				0,00

1	სადარბაზოს სარდაფების და მიწების გაწმენდა ფეკალური მასისაგან ასინაციის მანქანით	მ3	7,50		0,00
2	ამოღებული მასის გატანა სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილზე 20 კმ-ზე	ტ	9,50		0,00
	ჯამი				0,00
	სულ I-II თავების ჯამი				0,00
	მასალების ტრანსპორტირება				0,00
	ჯამი				0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	%	3		0,00
	ჯამი				0,00
	ზედნადები ხარჯები	%	0		0,00
	ჯამი				0,00
	გეგმიური დაგროვება	%	0		0,00
	ჯამი				0,00
	დღგ	%	18		0,00
	ჯამი				0,00

პრეტენდენტის დასახელება -----ბ.ა.