ხარჯთაღრიცხვა

ა(ა)იპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღების გაერთიანების განთიადის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

პრეტენდენტის დასახელება: ——————————————

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	4,8	15,36		0
	სრფ	მანქანები	ლარი	1,1	3,52		0
3	**ВЗЕР №14 ცხ. №14-801**	**არსებული შენობის ფასადზე საღებავის მოცილება**	**კვმ**		**200,0**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,16	კაც.სთ	0,184	36,8		
4	**სნ და წ IV-2-82 ტ-8**	**გარე ზედაპირებიდან დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა**	**კვმ**		**10,0**		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0021	ლარი	0,0024	0,60		
	საბაზრო	ანტისეპტიკური ხსნარი	ტნ	0,0015	0,38		
29	**სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-17-1**	**წყალმიმღები ძაბრის დაყენება**	**ცალი**		**6,00**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,7	კაც.სთ	3,105	18,63		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,45	ლარი	0,5175	3,11		
	6 - 1023	წყალმიმღები ძაბრი	ცალი	1	6,00		
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,14	0,84		
30	**სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-6-2**	**წყალსაწრეტი მილების დაყენება**	**გრძ.მ**		**25,00**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	კაც.სთ	0,6705	16,76		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,0053	0,13		
	2 - 263	წყალსაწრეტი მილი	გრმ	1,02	25,50		
	საბაზრო	სარინი	ცალი		12,00		
	1.4 - 44	სამაგრი დეტალები	კგ	0,235	5,88		
	სრფ	სხვა მასალა	ლარი	0,208	5,20		

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
31	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**შეკიდული ტიპის წყალსადინარი ღარების მოწყობა**	**გრძ.მ**		**64,00**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,286	კაც.სთ	0,3289	21,05		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0041	ლარი	0,0047	0,30		
	საბაზრო	პლასმასის წყალსადინარი ღარი	გრმ	1	64,00		
	საბაზრო	ღარის დამჭერი	ცალი	3,6	230,40		
39	**სრფ**	**მეტალოპლასტიკის კარის ჩასმა**	**კვ.მ**		**2,5**		
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	კვ.მ	1	2,5		
	საბაზრო	მსხვილფრაქციული დუღაბი (2,04+3*0,51)/100	კუბმ	0,0357	1,72		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0636	3,06		
43	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**ლამინატის იატაკის ქვეშ ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტულინით სისქით 2 მმ**	**კვ.მ**		**45,35**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯები 1,15*0,312	კაც.სთ	0,3588	16,27		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0138	ლარი	0,0159	0,72		
	საბაზრო	ბიტულინი δ=2 მმ	კვმ	1,12	51		
	საბაზრო	ბიტუმის გრუნტი	კგ	0,76	34		
	საბაზრო	თხევადი გაზი	კგ	0,15	6,80		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,09		
44	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**იატაკებზე 10 მმ სისქის ლამინირებული პარკეტის დაგება ღრუბელის საფუძველზე,**	**კვ.მ**		**160,00**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,536	კაც.სთ	0,6164	98,62		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0365	ლარი	0,042	6,72		
	საბაზრო	კაფელი	კვმ	1,03	12,88		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,007	0,09		
48	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**მიშენებული ნაწილის შეკიდული ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილებით ხის კარკასზე,**	**კვ.მ**		**45,35**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ.	1	45,35		

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0166	ლარი	0,0166	0,75		
	საბაზრო	ძელაკი წიწვოვანი ჯიშის, III ხარისხის, δ=40÷60 მმ	კუბმ	0,0086	0,39		
	საბაზრო	ლურსმანი	კგ	0,124	5,62		
	საბაზრო	თაბაშირ-მუყაოს ფილა	კვმ	1,03	46,71		
	საბაზრო	ქაფპოლისტიროლის ფილა სისქით 50 მმ.	კვ.მ	1,03	46,71		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,03	1,36		
49	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ცხ.15-**	**შიდა ზედაპირების დამუშავება-შეღებვა**	**კვ.მ**		**145,0**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	145,00		
	სრფ	მანქანები 1,15*[(1+0,02+1,2+0,02)]/2/100	ლარი	0,0112	1,62		
	საბაზრო	წყალემულსიური საღებავი (63+63)/2/100	კგ	0,63	91,35		
	საბაზრო	ფითხი (79+29+92+32)/2/100	კგ	1,16	168,2		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები (1.6+0,42+1.8+0,42)/2/100	ლარი	0,0212	3,07		
50	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**ლავგარდან ქვეშა ნაწილზე და ნივნივების შუბლებზე ხის ფაქტურიანი 28 სმ. სიგანის**	**კვ.მ**		**35**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ.	1	35,00		
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0166	ლარი	0,0166	0,58		
	საბაზრო	ძელაკი წიწვოვანი ჯიშის, III ხარისხის, δ=40÷60 მმ	კუბმ	0,0086	0,30		
	საბაზრო	ლურსმანი	კგ	0,124	4,34		
	საბაზრო	პლასტმასის ჭერის პროფილი სიგანით 28 სმ	კვმ	1,03	36,05		
	საბაზრო	პლასტმასის კუთხოვანა	გრ.მ	1,07	37,45		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,03	1,05		
51	**სრფ**	**სახანძრო კარისათვის გარე ლითონის კიბისა და მოიაჯირისა მოწყობა მისი შემდგომი შეღებვით**	**ტონა**		**0,2**		
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	ტ	1	0,2		

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება (ლარი)	
52	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ალბ.15-55.0**	**ბათქაშჩამოყრილი და ახლად აშენებული კედლებისა და ზეძირკვლის შებათქაშება**	**კვ.მ**		**85,0**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კვ.მ.	1	85,00		
	12 - 183	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ.მ/სთ 1,15*0,041	მანქ.სთ	0,0472	4,01		
	სრფ	სხვა მანქანები 1,15*0,027	ლარი	0,0311	2,64		
	საბაზრო	დუღაბი მოსაპირკეთებელი	კუბმ	0,0238	2,02		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,003	0,26		
53	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2**	**გარე ზედაპირების შეღებვა წყალმედეგი საღებავით**	**კვ.მ**		**225,0**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	1	225,00		
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,0100	2,25		
	საბაზრო	საღებავი წყალმედეგი	კგ	0,63	141,75		
	საბაზრო	ფითხი ფასადის	კგ	0,79	177,75		
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,016	3,60		
54	**სნ და წ IV-2-82 ტ-2 ალბ.8-22.2**	**გარე ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა**	**100 კვმ ვ.პრ**		**2,25**		
	სრფ	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	45,9	103,28		
	სრფ	მანქანები	ლარი	0,23	0,52		
	საბაზრო	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0,035	0,08		
56	**სრფ**	**ელექტროგაყვანილობის მოწყობა და მოწყობილობების მონტაჟი**	**წერტ.**		**10,0**		
	საბაზრო	მატერიალური და შრომითი რესურსები	წერტ.	1	10,0		
		ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი:	ლარი				
		ზედნადები ხარჯები	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		გეგმიური დაგროვება	ლარი				
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	**ლარი**				

ხელმოწერა: ——————————— ბ.ა.