

დაბა ჩაქვში ცენტრალური პარკის გასწვრივ ღობის მოწყობა

საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი
1	არსებული ღობისა და საძირკვლის დემონტაჟი	გ/მ	230		0
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის მოსაწყობად. გრუნტის ადგილზე მოსწორებით	მ³	20		0
3	საძირკვლისა და ზემირკველის მოწყობა მ-270 მარკის მონოლითური ბეტონით	მ³	23		0
4	დამზადებული სექციების მონტაჟი ადგილზე	ც	135		0
5	სექციების დამზადების ღირებულება	ც	135		0
6	ფოლადის კვადრატული მილი 20×40 სისქით 2 მმ	გ/მ	243		0
7	ფოლადის კვადრატული მილი 20×30 სისქით 2 მმ	გ/მ	972		0
8	ფოლადის კვადრატული მილი 50×50 სისქით 2 მმ	გ/მ	459		0
9	ფოლადის კვადრატული მილი 80×80 სისქით 2 მმ	გ/მ	176		0
10	ფურცლოვანა სისქით 2 მმ	მ²	2,5		0
11	ცემენტის ხსნარით ზემირკველის დაშხეფვა (ბრიზგი)	მ²	72		0
12	ღობის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	166		0
	ჯამი				0
	ზედნადები %				0
	ჯამი				0
	გეგმიური %				0
	ჯამი				0
	დღგ 18%				0
	ჯამი				0

პრეტენდენტის დასახელება _____ ბ.ა.