

ქალაქ კობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №116-ში მდებარე რეასართულიან კორპუსში ლიფტის მოწყობა

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ჯალამბარი	ცალი	1							0
2	ჯალამბარის სადგარი	ცალი	1							0
3	სიქარის შემზღუდველი სადგარით	ცალი	1							0
4	დენმკვეთი	ცალი	1							0
5	მართვის ფარი	ცალი	1							0
6	კაბინის მიმმართველი	ცალი	60							0
7	საპირწონის მიმმართველი	ცალი	60							0
8	კაბინის მიმმართველის კრონშტეინი	ცალი	20							0
9	საპირწონის მიმმართველის კრონშტეინი	ცალი	20							0
10	კაბინა	ცალი	1							0
11	საპირწონე	ცალი	1							0
12	ფოლადის გვარლი 10.5	ცალი	105							0
13	ფოლადის გვარლი 7.6	ცალი	65							0
14	შეკიდული კაბელი	გრძ/მ	45							0

15	დამჭიმი მოწყობილობა	ცალი	1							0
16	ბუფერის ზამბარები	ცალი	3							0
17	პორტალი კარებით	ცალი	8							0
18	გამოძახების პანელი	ცალი	8							0
19	ელ.სადენი 0.75	გრძ/მ	60							0
20	ქანჩი და ჭანჭიკი	ცალი	20							0
21	საკლემე ყუთი	ცალი	8							0
22	სამანქანოს კედლების აშენება ბლოკით	მ3	10							0
	1. წერილი საკედლე ბლოკი	ცალი	650							0
	2. ცემენტი მ-400	ტ	0,32							0
	2. ქვიშა	მ3	1,3							0
23	კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით მ-100	მ2	100							0
	1. ცემენტი მ-400	ტ	0,7							0
	2. ქვიშა	მ3	2							0
24	სამანქანოს კარი	ცალი	1							0
25	სართულზე შახტის კედლის ამოშენება	მ3	14,4							0
	1. წერილი საკედლე ბლოკი	ცალი	925							0
	2. ცემენტი მ-400	ტ	0,45							0
	2. ქვიშა	მ3	1,9							0
26	კედლის ღესვა ცემენტის ხსნარით მ-100	მ2	144							0
	1. ცემენტი მ-400	ტ	1,5							0
	2. ქვიშა	მ3	3,0							0

27	სართულზე შახტის იატაკის დანგრევა პნევმო ჩაქუჩით	მ2	24							0
28	ლიფტის შახტის სარტყელების მოწყობა	ცალი	56							0
29	შახტის კარის ჩარჩო	ცალი	8							0
30	სატრანსპორტო ხარჯები									0
	ჯამი									0
	ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს 10%									0
	ჯამი									0
	გეგმიურ ხარჯი არაუმეტეს 8%									0
	ჯამი									0
	დ.დ.გ. 18%									0
	ჯამი									0

პრეტენდენტის დასახელება _____ ბ.ა.