

სსიპ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგაშენის საჯარო სკოლის სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		თანხა ლარში
				ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	ერთ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	სკოლის რეაბილიტაცია									
1	ხის კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ	44,39		0,00		0,00		0,00	0,00
2	ხის იატაკის დანგრევა	კვ.მ	468,50		0,00		0,00		0,00	0,00
3	კედლების მოწყობა 10სმ სისქის ბლოკებით	კვ.მ	4,14		0,00		0,00		0,00	0,00
4	ხრეშის ფენის მოწყობა 60 სმ სისქით	კვ.მ	183,30		0,00		0,00		0,00	0,00
5	იატაკის დაბეტონება 5სმ სისქით	კვ.მ	468,50		0,00		0,00		0,00	0,00
6	მღვ კარების ბლოკების მოწყობა	კვ.მ	40,25		0,00		0,00		0,00	0,00
7	რკინის ჭიშკარის მოწყობა კვადრატული მიღებით (2X2X0.2სმ)	კვ.მ	2,07		0,00		0,00		0,00	0,00
8	კედლების მობათქაშება ხრეშა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	23,28		0,00		0,00		0,00	0,00
9	იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	კვ.მ	127,90		0,00		0,00		0,00	0,00
10	პლინტუსების მოწყობა მეტლახის ფილებით 20 სმ სიმაღლით	გრძ.მ	96,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	იატაკის მოწყობა ლამინირებული ფილებით	კვ.მ	340,60		0,00		0,00		0,00	0,00
	ჯამი									0,00
	საქვების მშენებლობა									
1	არსებული ბლოკის კედლების დანგრევა	კუბ.მ	0,50		0,00		0,00		0,00	0,00
2	რკინის კარების ბლოკების დემონტაჟი	კვ.მ	2,60		0,00		0,00		0,00	0,00
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტისთვის (0,5X0,4მ)	გრძ.მ	8,00		0,00		0,00		0,00	0,00

[illegible]

	ჯამი 1+2									0,00
	ზედნადები ხარჯები	10%								0,00
	ჯამი									0,00
	გემშიური დაგროვება	8%								0,00
	ჯამი									0,00
	დღგ	18%								0,00
	ჯამი									0

პრეტენდენტი: