

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, დავით გარეჯის დოღოს რქის გამაგრების სამუშაოები

❖ ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები

საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ფასეულობების მოვლა-პატრონობა და მათი შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია სახელმწიფოს განვითარების პროცესში. ჩასატარებელი სამუშაოებით მოხდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების რეაბილიტაციისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

❖ ძირითადი პირობები

მიმწოდებელი შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოების გრაფიკის შესაბამისად, წარუდგენს მას ინფორმაციას წერილობითი ანგარიშის სახით, გათვალისწინებული სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ. იგი ვალდებულია გაითვალისწინოს შემსყიდველის შენიშვნები და წინადადებები.

შესრულებული სამუშაოების ანგარიში შემსყიდველს წარედგინება სამ ეგზემპლარად: ელექტრონული ვერსია – კომპაქტური დისკების (CD) სახით (1 ეგზემპლარი), მყარი ასლების სახით (3 ეგზემპლარი), ტექსტური და გრაფიკული მასალის დოკუმენტირებით.

მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დაწყებამდე ძეგლზე დაამონტაჟოს ჩასატარებელი სამუშაოების ამსახველი საინფორმაციო ბანერი, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

- მესაკუთრე;
- შემსყიდველი;
- მიმწოდებელი;
- ჩასატარებელი სამუშაოს სახეობა;

❖ დოღოს რქის გამაგრებისათვის უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები:

- გრუნტის ამოღება ბეტონის ფუძისათვის;
- ბეტონის ფუძის მოწყობა თაღოვანი გამაგრების ჩარჩოებისათვის;
- გრუნტის უკუჩაყრა;
- თაღოვანი გამაგრების მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით;
- ლითონის კონსტრუქციების შეფუთვა კირ-დუღაბის ხსნარით ლითონის ბადეზე;
- ზედაპირული ბზარების და ღიობების შევსება კირ-დუღაბის ხსნარით;
- მარცხენა სამლოცველოს გუმბათის შეკეთება დაარმატურებული ქვის წყობით;
- გრუნტის ამოღება ბეტონის ფუძისათვის;
- ბეტონის ფუძის მოწყობა საბრჯენი კონსტრუქციისათვის;
- გრუნტის უკუჩაყრა;
- ლითონის საბრჯენი კონსტრუქციების მოწყობა;
- ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა.

სამუშაოების დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობების სახარჯთაღრიცხვო ფორმაში (დანართი)

სამუშაოების ჩატარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სამუშაოთა შესრულების ხარისხობრივ მაჩვენებლებს, რომელთა დაცვა საგაღდებულო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ფასეული ელემენტების შესანარჩუნებლად.

სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიმდინარეობისას ახლადგამოვლენილი გარემოებ(ებ)ის გამოვლენისა და მისი დასაბუთების შემთხვევაში, საპროექტო დოკუმენტაციიდან რაიმე გადახვევა (ან მასში ცვლილება), შეთანხმებულ იქნეს შემსყიდველთან.

❖ *შემსყიდველისთვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია*

წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2) და ფარული სამუშაოების აქტები (საჭიროების შემთხვევაში).

❖ *ნორმატიული დოკუმენტები*

მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

დოღოს რქის გამაგრების სამუშაოების დოკუმენტაცია მოცემულია ტექნიკური დავალების დანართების სახით:

- საპროექტო დოკუმენტაცია;
- გამაგრების სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ფორმა შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალისა და მოცულობების ჩვენებით (ტენდერში მონაწილე ორგანიზაცია ვალდებულია ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგინოს აღნიშნული ფორმის მიხედვით).

სამუშაოთა შესრულების ვადები

შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა 2013 წლის 10 აპრილი.

დოღოს რქის გამაგრების სამუშაოები
სამუშაოთა ჩამონათვალი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომ	რაოდენ.	ღირებულება ლარში	
				ერთ. ღირ.	სულ ღირ.
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის ამოღება ბეტონის ფუძისათვის (ხელით)	მ3	3		
2	მ 300 ბეტონის ფუძის მოწყობა თაღოვანი გამაგრების ჩარჩოებისათვის	მ3	1,5		
3	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	1,5		
4	თაღოვანი გამაგრების მოწყობა ლითონის კონსტრუქციებით (ელექტროშედულებითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს საწვავზე მომუშავე დანადგარით, ელ.ენერგიის არარსებობის გამო)	ტ	2,694		
5	ლითონის კონსტრუქციების შეფუთვა კირ-ღუღაბის ხსნარით ლითონის ბადეზე	მ3	6		
6	ზედაპირული ბზარების და ლიობების შევსება კირ-ღუღაბის ხსნარით	მ	50		
7	მარცხენა სამლოცველოს გუმბათის შეკეთება დაარმატურებული ქვის წყობით	მ3	2,5		
	არმატურა	ტ	0,1		
8	გრუნტის ამოღება ბეტონის ფუძისათვის (ხელით)	მ3	9		
9	გრუნტის უკუჩაყრა	მ3	3,5		
10	მ 300 ბეტონის ფუძის მოწყობა საბრჯენი კონსტრუქციისათვის	მ3	5,04		
	არმატურა	ტ	0,1778		
11	ლითონის საბრჯენი კონსტრუქციების მოწყობა (ელექტროშედულებითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს საწვავზე მომუშავე დანადგარით, ელ.ენერგიის არარსებობის გამო)	ტ	5,604		
12	ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ	8,298		
13	ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ3	2		
14	სამშენებლო მასალების გადაადგილება (ატანა გასამაგრებელ ადგილამდე) ხელით 100 მეტრზე	ტ	60,00		
15	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა და ატანა ტერიტორიიდან	მ3	8,6		
	ჯამი				
	მასალების ტრანსპორტი				
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%			
	ჯამი				
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%			
	ჯამი				