

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, სნოს კოშკის რესტავრაცია-რეაბილიტაცია

სამშენებლო და კონსტრუქციული ნაწილი

სახსარჯთაღრიცხვო ფორმა

№	სამუშაოების დასახელება	ბანზომ	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარი	სრული ღირებულება ლარი
1	2	3	4	5	6
I	სამშენებლო ნაწილი				
	დასაშლელი კონსტრუქციები				
1	ხის იატაკის კონსტრუქციის დაშლა 5.00 ნიშნულზე	მ2	9.3		
2	კოშკის იატაკებიდან ძველი დარჩენილი ნაგვის და მიწის გამოტანა შენობიდან ურიკებით, ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელელებზე	ტ	10		
3	ნაგვის ტრანსპორტირება	ტ	10.00		
	კიბეები				
1	შიდა კიბის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	0.40		
	ხის მასალა	მ3	0.44		
	ღურსმანი (სხვადასხვა)	კბ	1.54		
2	გარე კიბის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	მ3	1.71		
	ხის მასალა	მ3	1.88		
	ღურსმანი (სხვადასხვა)	კბ	6.58		
	სახურავი				
1	სახურავის ხის სანივნივე და მოლარტყვის კონსტრუქციის მოწყობა	მ3	1.93		
	ხის მასალა	მ3	2.12		
	ღურსმანი (სხვადასხვა)	კბ	7.43		
2	სახურავის იზოლაციის მოწყობა ორი ფენა ტოლით	მ2	14.10		
	ტოლი	მ2	31.58		
3	სახურავის დაფარვა ფიქალით	მ2	16.90		
	იატაკი				
	ახალი ხის იატაკის მოწყობა კოჭებზე 5.00 ნიშნულზე	მ3	0.90		
	ხის მასალა	მ3	0.99		
		კბ	3.84		
	სხვადასხვა სამუშაოები				
1	ყველა ხის ზედაპირის დამუშავება ანტისეპტიკური ხსნარით	მ3	5.00		
2	ყველა ხის ზედაპირის დამუშავება ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარით	მ3	5.71		

II	კონსტრუქციული ნიწილი				
1	გარე კედლებზე არაინვენტარური ხის ხარახოების მოწყობა შემდგომი დაშლით	მ2	160.00		
	ხის მასალა	მ3	1.25		
	ლურსმანი (სხვადასხვა)	კბ	20.00		
2	კედლებში დ-65 სმ ხვრელების გაბურღვა სპეციალური საბურღი აგრეგატით	გ.მ	121.00		
3	არმატურის მონტაჟი დ-28 მმ	ტ	0.60		
4	საანკერო დეტალები	ტ	0.05		
5	კედლებში ბზარების ინექცია კირის ხსნარით	გ.მ	21.00		
	კირის ხსნარი	მ3	0.63		
6	რკინა-ბეტონის სარტყლის მოწყობა ჩაანკერებით	მ3	1.80		
	საყალიბე მასალა	მ3	0.09		
	ლურსმანი (სხვადასხვა)	კბ	0.32		
	ხვრელების გაბურღვა სპეც აგრეგატით ანკერების მოსაწყობად	ბ.მ	10.00		
	არმატურის მონტაჟი	ტ	0.12		
	ბეტონი	მ3	1.80		
7	ხვრელების ინექტირება თხელი ფრაქციის ბეტონის ხსნარით	მ3	1.00		
	სულ პირდაპირი ხარჯები				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	მოგება	%			
	ჯამი				
	საავტორო ზედამხედველობა	0.4 %			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%			
	ჯამი				