

გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა

ახუნდოვის ქუჩა (ნარიმანოვიდან შესვლა)

№ რიგ ში	სამუშაოს დასახელება	ბანოში ღება	რაოდენ. რაოდენ.	ერთ. შასი	საპროექტო ღირებულება	საპროექტო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1	1 გრუნტის (III ჯგ.) მოხსნა და დატვირთვა	100 მ ³	2.1400			
2	31 ბეტონის კბილების მოწყობა მიერთებების კიდეებზე 8200 ბეტონით, კვეთით 200X400მმ	100 მ ³	0.0280			
3	28 გრუნტის არხის გაწმენდა	100 მ ³	2.9400			
4	49 ნაგვის დატვირთვა ხელით	100 მ ³	2.9400			
5	15 საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ, 4156 კვმ	100 მ ³	4.1560			
6	8 გზის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლ. ასფალტობეტონის ნარევით, სისქით 50მმ	1000 მ ²	3.1280			
7	10 გზის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლ. ასფალტობეტონის ნარევით, სისქით 40მმ	1000 მ ²	3.1280			
8	16 მისაყრდელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 9 სმ	1000 მ ²	1.0960			
9	50 ზედმეტი გრუნტის და ნაგვის გატანა 5 კმ-ზე	ტონა	889			