

მოცულობების ანგარიში

ქ ბაღდათში ჯავახიშვილის ქუჩაზე დამის განათების რეაბილიტაცია

N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2 ელგადამცემი საყრდენების დამზადება ფოლადის მილებით დ=127 მმ დ=50 მმ 2,2 სისქით 3.5 მმ	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ფოლადის მილებით დ=127 მმ დ=50 მმ 2,2 სისქით 3.5 მმ	3	20.00							
2	დაზიანებული ელ. გადამცემი საყრდენების ამოღება და რემონტი	3	4.00							
3	არსებული ავარიული საყრდენების გასწორება	3	1.00							
4	გადამცემი ანკერის მოწყობა	კგ	3.00							
5	გრუნტის გაჭრა ხელით 1.3 მ სიღრმეზე	კუბ.მ	7.80							
6	ელგადამცემი საყრდენების დაყენება ამწით	3	24.00							
7	სამონტაჟო ვაზელი 2*2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	135.00							
8	ციი ტიპის ელგადამცემი ალუმინის მარდელიანი კაბელის ხაზის გაჭიმვა კვ. 2*16კვ.მმ ციი ტიპის კ 1.05	გრძ.მ	1743.00							
9	ციი სამაგრების დაყენება	კომპლ	45.00							
10	ელმრიცხველის მონტაჟი	3	1.00							
11	100 ამპერიანი დენგამტარის დაყენება	3	1.00							
12	ფოტო რელეს დაყენება	3	1.00							
13	sodium ტიპის ახალი ყვითელი ნათების 70 ვპტ. ლამპიონების დაყენება	კომპლ	45.00							
14	მაგნიტური გამწვანები	3	1.00							
15	საყრდენი ბოძების შეღებვა 2-ჯერ ზ/საღებავით	კვ.მ	230.00							
17	საყრდენი ბოძების დაბეტონება	კუბ.მ	6.60							

შეადგინა:

შესასრულებელი სამუშაოების ხანგძლივობა 20 დღე
/ა. ქოჩიაშვილი/