

დანართი 1-4

ქუბულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელ ციხისძირის №46

მრავალბინიანი ოთხსართულიანი შენობის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ვ ხ ვ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ერთეული	ნორმა განზ.ერთეულზე	მოცულობა	მასალა		ხელფასი		სულ დანახარჯები
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	არსებული დაზიანებული სახურავისა და დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დაშლა, ჩამოტანა და გატანა ავტოთვიტმცლელით 5კმ (ჰორიზ.ფართი 361,26კვმ)	კვმ		362					
II	ახალი გადახურვის მოწყობა								
1	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა 25%	კვმ		90					
	ხის მასალა	კვმ	0,06	5,4					
	ლურსმანი	კვ	3,98	21,492					
2	ხის მოლარტყვის მოწყობა 100%			518					
	ხის მასალა	კვმ	0,015	7,77					
	ლურსმანი	კვ	0,072	37,296					
3	სახურავის მოწყობა წითელი ფერის პროფნასტილი თუნუქით 0,5მმ	კვმ		518					
	წითელი ფერის პროფნასტილი თუნუქით 0,5მმ	კვმ	1,25	647,5					
	ლურსმანი თუნუქის მოთუთიებული	კვ	0,05	25,9					
4	კეხის მოწყობა	გ/მ		106					
	წითელი ფერის თუნუქის კეხი	გ/მ	1,1	116,6					
	ლურსმანი თუნუქის მოთუთიებული	კვ	0,05	5,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	წყალმიმღები ღარის მოწყობა "ჟოლები"	გ/მ		94					
	თუნუქის წყალმიმღები ღარი	გ/მ	1,1	103,4					
	სამაგრები	ც	186,4	190					
	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა (თუნუქის)	ც		12					
	წყალსაწრეტი მილი დ-100 პლ. სამაგრებით	გ/მ	1,1	171,6					
6	ენდოვების მოწყობა წითელი ფერის მეტალოფურცელით 0,5მმ	გ/მ		36					
7	ბუხრების რეაბილიტაცია	ც		1					
		კვმ		1,2					
	აგური	ც	50,9	61,08					
	ცემენტის ხსნარი მ-75	კგმ	0,02318	0,027816					
	ს უ ლ დანახარჯები								
	ტრანსპორტის ხარჯი 3% (მასალის ღირებულებიდან)								
	ჯამი								
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%								
	ჯამი								
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%								
	ჯამი								

პრეტენდენტი _____