

ქ. გორი. ნიკო სამადაშვილის ქუჩა
(გორჯერიისა და კეცხოველის ქუჩებს შორის).

სამუშაოთა მოცულობის კრებსითი უწყისი №1-1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	დანგრეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამომტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ ³	0,6	
2	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ ³	0,6	
3	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,009	
4	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკერივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	12	

შეადგინა:

ჯ. საძაგლიშვილი

ქ. გორი ნიკო სამადაშვილის ქუჩის ორმოული შეკეთების
უწყისი №1-2

№	მონაკვეთის საზღვარი		მონაკვეთის სიგრძე- მ	არსებული გზის ელემენტების მდგომარეობა	დეფექტების აღმოსაფხვრელად დასახული სამუშაოები	განზომილება	რაოდენობა		შუბის რაოდენობა ც	მოგროვილი გრუნტი მ³	ღორღი მ³ სისქით 10 სმ.	მილი გრძ.მ.	ასფალტის საფარი მ²
	პკ-დან	პკ-მდე					მონგრევა მ²	მოფრეზვა მ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0+00	1+11	111	არსებულ ასფალტის საფარზე გაჩენილია ორმოები	არსებული დაზიანებული ასფალტის საფარის მონგრევა პნევმოჩაქურით სისქით 5 სმ. შემდგომი ორმოული შეკეთებით	მ²	12						
	ჯამი						12						

შეადგინა:

ჯ.სამაგლიშვილი



პირობითი აღნიშვნა

პკ 0+00 ● პიკეტი

— ლერძი

ქ. გორში, ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები.						
დირექტორი		გ. მაზიშვილი	ნიკო სამადაშვილის ქუჩა გრიჯერისა და კეცხოველის ქუჩებს შორის სიტუაციური გეგმა პიკეტაჟის ჩვენებით.	სტადია	ნაზახი №	ფურცელზე
მთ. ინჟინერი		თ. ნამორაძე		მ.პ.		1
შეასრულა		ი. ბესიაშვილი		მასშტაბი	1:1000	WGS 84, UTM
შეამოწმა		ჯ. საბაგლიშვილი		შ.პ.ს. "გ ე ო" 2013 წ.		