ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში თეიმურაზ მეფის ქუჩის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით: ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი	
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		3.40						
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16მმ^2	მ		346.8						
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		2						
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		7						
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		12						
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		1						
2		არსებულ 10 ხის და 2 ბეტონის ბოძზე კრონშტეინებისა და მათზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		12						
3		ძველის ნაცვლათ ახალი ელექტრო კარადა დაყენება დროის რელეთი და ავტომატური ელ.გამშვებით	ც.		1						
		ელექტრო კარადა	ც.		1						
		დროის რელე	ც.		1						
		ავტომატური ელ.გამშვები	ც.		1						
4		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		1						
		სულ ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები									
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ.	18%								
		ჯამი									

ჯამი
13.00