ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში ზურაბ ჭავჭავაძის ჩრდილოეთით ქუჩის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით: 0.00 ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმის ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი	
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		არსებული დაზიანებული ხის ბოძის დემონტაჟი	ც		1						
2		გარე განათების ლითონის ბოძის მონტაჟი	ც		5						
	კალკულაცია	ლითონის ბოძი	ც		5						
		ბეტონი მ-200	$მ^3$		0.6						
3		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		3.80						
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი $2X16მმ^2$	მ		387						
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		2						
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		9						
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		22						
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		2						
4		17 არსებულ და 5 ახალი ლითონის ბოძზე კრონშტეინებისა და მათზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		22						
		კრონშტეინი დამჭერით	კომპლ.	1	22						
		იზოლატორი		2	44						
		სანათი	კომპლ.	1	22						
5		ლითონის ბოძის ღებვა ზეთოვანი საღებავით "ბეტეკის"	$100მ^2$		0.1						
6		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		2						
		სულ ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები									
		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ.	18%								
		ჯამი									

ჯამი
13