ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში ილო ბეროშვილის ჩიხის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით: 0.00 ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		გარე განათების ლითონის ბოძის მონტაჟი	ც		1							
	კალკულაცია	ლითონის ბოძი	ც	1	1							
		ბეტონი მ-200	$მ^3$	0.12	0.12							
2		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		0.80							
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16$მმ^2$	მ	102	81.6							
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		2							
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		1							
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		3							
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		1							
3		2 ბოძზე კრონშტეინებისა და მათზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		3							
		კრონშტეინი დამჭერით	კომპლ.	1	3							
		იზოლატორი		2	6							
		სანათი	კომპლ.	1	3							
4		ლითონის ბოძის ღებვა ზეთოვანი საღებავით "ბეტეკის"	$100მ^2$		0.02							
5		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		0.5							
		სულ ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება										
		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		ჯამი										