

ჰვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში შეფიცულთა ქუჩის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა

თანხით:

ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მიღება	ნორმის ერთეული	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		არსებული ღია გაყვანილობის ხაზების დემონტაჟი შემდგომ ხელახლა მონტაჟით მე-4, მე-5 და მე-8 ბოძებზე	მ.		120							
2		მე-4, მე-5 და მე-8 ბოძების მოჭრა, გასწორება, შედუღება ახალი მასალის დამატებით	ც.		3							
		ლითონის მილი დ=152X4მმ.	მ.		1.5							
3		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		2.75							
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16მმ ²	მ		28.5							
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		4							
		კაბელის საკიდი შუაღედური	კომპლ.		6							
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		8							
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		2							
4		არსებულ კრონშტეინებზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		8							
5		ლითონის ბოძის დებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ ²		0.1							
6		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		1							
		სულ ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		ბეგმიური დაგროვება										
		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		ჯამი										

შეადგინა: