ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში აბიბო ნეკრესელის ქუჩის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით: ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		გარე განათების ლითონის ბოძის მონტაჟი	ც		10							
		ლითონის ბოძი	ც	1	10							
		ბეტონი მ-200	მ^3	0.12	1.2							
2		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		8.70							
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16მმ^2	მ	102	887.4							
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		3							
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		18							
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		21							
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		3							
3		არსებულ 11 და 10 ახალ ლითონის ბოძზე კრონშტეინებისა და მათზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		21							
		კრონშტეინი დამჭერით	კომპლ.	1	21							
		იზოლატორი	ც.	2	42							
		სანათი	კომპლ.	1	21							
4		ლითონის ბოძის ღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ^2		0.2							
5		ელექტრო კარადის დაყენება მრიცხველით, დროის რელეთი და ელ. გამშვებით	ც.		1							
		ელექტრო კარადა	ც.		1							
		დროის რელე	ც.		1							
		ავტომატური ელ. გამშვები	ც		1							
		მრიცხველი	ც		1							
6		ტექნიკური პირობა	ც.		1							
7		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		2.5							
		სულ ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება										

		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		ჯამი										