ყვარლის მუნიციპალიტეტი

ქ. ყვარელში ოძელაშვილის ქუჩის გარეგანათებაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

თანხით: 0.00 ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		2.90							
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16მმ^2	მ	102	295.8							
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		2							
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		5							
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		7							
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		2							
2		არსებულ ბეტონის ბოძებზე კრონშტეინებისა და მათზე იპ-65 ტიპის 70ვტ. დურალუმინის შედებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		7							
		კრონშტეინი დამჭერით	კომპლ.	1	7							
		იზოლატორი		2	14							
		სანათი	კომპლ.	1	7							
3		ელექტრო კარადის დაყენება მრიცხველით, დროის რელეთი და ავტომატური ელ. გამშვებით	ც.		1							
		ელექტრო კარადა	ც.		1							
		დროის რელე	ც.		1							
		ავტომატური ელ.გამშვები	ც.		1							
		ელექტრო მრიცხველი	ც.		1							
4		ტექნიკური პირობა	ც.		1							
5		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		1							
		სულ ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება										
		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		ჯამი										