ყვარლის მუნიციპალიტეტი

სოფელ სანავარდოში გარეგანათების რეაბილიტაციაზე შედგენილი წინასწარი ლოკალურ-რესურსული

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა თანხით: ლარი

№	კოდი	სამუშაოს დასახელება	განზო მილება	ნორმის ერთეული	რაოდე ნობა	მასალა		ხელფასი		ტრასპორტი		ჯამი
						ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	ერთეული	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		არსებული 37 ბოძიდან, ძველი სანათებისა და ღია გაყვანილობის ხაზების დემონტაჟი	მ.		1400							
2		„სიპის“ კაბელის მონტაჟი ბოძებზე	100მ		14.00							
		2-ძარღვიანი „სიპის“ კაბელი 2X16მმ^2	მ		1428							
		კაბელის საკიდი დამჭიმი	კომპლ.		4							
		კაბელის საკიდი შუალედური	კომპლ.		34							
		კაბელიდან სანათზე გადამყვანი	კომპლ.		37							
		კაბელიდან კაბელზე გადამყვანი	კომპლ.		2							
3		არსებულ კრონშტეინებზე იპ-65 ტიპის 150 ვტ. დურალუმინის შეღებილ კორპუსიანი გარე განათების სანათის მოწყობა ყვითელი ნათების სოდიუმის ნათურით	კომპლ.		37							
4		ძველის ნაცვლათ ახალი ელექტრო კარადა დაყენება დროის რელეთი და ავტომატური ელ.გამშვებით	ც.		1							
		ელექტრო კარადა	ც.		1							
		დროის რელე	ც.		1							
		ავტომატური ელ.გამშვები	ც.		1							
5		მასალების შემოტანა 136-140კმ. მანძილიდან	ტ.		2							
		სულ ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები										
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები										
		ჯამი										
		გეგმიური დაგროვება										
		ჯამი										
		დ.ღ.გ.	18%									
		ჯამი										