

დაბა ქედაში, რუსთაველის ქუჩა №24-ში მდებარე ხუთსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ცენტრალური კანალიზაციისა და წყლის სისტემების მოწესრიგება  
ლოკალურ-რესურსები ხარჯთაღრიცხვა

№	საფეხვად	სამუშაოთა დასახელება	სისტემური მოწესრიგები	რაოდენობა		დირებულება (ლარი)	
				გრძ.მ	ლარი	გრძ.მ	ლარი
1	2	3	4	5	6	7	8
1		სარდაფში წყლისა და კანალიზაციის ამორტიზირებული მაგისტრალის დემონტაჟი	გრძ.მ		150,0		
		შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	150,0		
2		წყალმომარაგების მაგისტრალის მოწყობა პლასტმასის მილით დიამეტრით 20 მმ	გრძ.მ		70,0		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,476	გაც.სთ	0,5474	38,32		
		მანქანები 1,15*0,0337	ლარი	0,0388	2,71		
		მილი პლასტმასის Dy 50 მმ	გრ.მ	1	70		
		ფიტინგი Dy 20 მმ	ცალი	0,25	18		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,0163	1,14		
3		გენტილების მოწყობა წყალმომარაგების მაგისტრალზე – Dy50 მმ	ცალი		2		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*1,51	გაც.სთ	1,7365	3,47		
		მანქანები 1,15*0,13	ლარი	0,150	0,30		
		გენტილი Dy 20 მმ	ცალი	1	2		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,07	0,14		
4		კანალიზაციის მაგისტრალის მოწყობა პლასტმასის მილით – დიამეტრით 100 მმ	გრ.მ		80,0		
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,583	გაც.სთ	0,6705	53,64		
		მანქანები 1,15*0,0046	ლარი	0,0053	0,42		
		საკანალიზაციო პლასტმასის მილი φ100 მმ	გრ.მ	1	80		
		ფასონური ნაწილები φ100 მმ	ცალი	0,1667	13		
		სამაგრი დეტალები	გბ	0,235	18,80		
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,208	16,64		
		ჯ ა მ ი:	ლარი				
		ზედნადები ხარჯები სანტენიკურ სამუშაოებზე	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი				
		ჯ ა მ ი	ლარი				
		დღგ - 18%	ლარი				
		სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი				