

**ქ.რუსთავი. დავით გარეჯის ქN^o4ა ყოფილი მე-14-ე ბაგა-ბაღის რეკონსტრუქცია
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-1-4
ელ. მომარაგება და განათება**

სულ ღირებულება	
ლარი	
17 217,00	

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიზნითარების ფასებში

№	დასახელება	განხილ.	რაოდ.	მასალის ღირებულება		დარიცხული ხელფასი		ტრანსპორტი და მუქანიზმი		ჯამი ლარი
				ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარადა გამოიშველით სამფაზა 380გ 100ა	კომპ	1							
2	მრიცხველების კარადა 16 მრიცხველზე	კომპ	1							
3	აქტიური ენერგიის მრიცხველი ცალფაზა 63/5 ა	გ	16							
4	ბინის ფარი შემყვანზე ორპოლუსა, ავტომატური გამომრთველით 63 ა-ზე; სახაზო ავტომატებით 230გ 25ა-5გ; 230გ 16ა-1გ	გ	15							
5	შტაცხელის როზეტი ორპოლუსა მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 16 ა-ზე	გ	125							
6	იგივე, შეწყვილებული	გ	46							
7	გამომრთველი ერთკლავიშა	გ	5							
8	იგივე, ორკლავიშა	გ	53							
9	სანათი ჭერის პლაფონი ვარვარების ნათურით	გ	47							
10	იგივე, კედლის გერმეტული შესრულებით	გ	15							
11	ვარვარების ნათური 60 ვტ	გ	62							

12	დაბალ ხმაურის სანკვანძის გამწოვი გენტილატორი L=100m3/h წარმადობით და DP=60Pa სტატიკური წნევით, პაერსატარით და სამაგრებით	კომპ	15								
13	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და სანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X1.5 კვ.მმ	გრძ.მ	440								
14	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და სანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	1360								
15	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და სანძარქრობადი შევსებით, კვეთი 3X10 კვ.მმ	გრძ.მ	270								
16	პლასტმასის მილი დიამეტრით 20მმ	გრძ.მ	80								
17	პლასტმასის მილი დიამეტრით 32მმ	გრძ.მ	110								
18	თუნექის ხოკერი მოთუთიებული	გრძ.მ	15								
19	ზოლოვანი ფოლადი 40X4	გრძ.მ	20								
20	კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5	გრძ.მ	9								
21	ელ.მოწყობილობების და მასალების სატრანსპორტო ხარჯი დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	ლარი									
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები %										
	ჯამი										
	გეგმიური დაგროვება %										
	ჯამი										17 217,00

შეადგინა:

გ.მასარაძე