

ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობის რემონტის სამუშაოები.

I სართულის ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები .

N	შიფრ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ხის იატაკის, კარების, ფანჯრების და ფანჯრების რაფის, მეტალის გისოსების, გათბობის მოწყობილობების, ელექტრო მოწყობილობების დემონტაჟი	კვ.მ		114,00		
2		ბეტონის კედელის გამონგრევა კარების ღიობისათვის (50სმ)	კვ.მ		5,20		
3		კედლების გაწმენდა ამორტიზირებული ბათქაშისაგან	100კვ.მ		0,10		
4		კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	1კუბ.მ		9,00		
5		მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა (ორმაგი მინაპაკეტი).	კვ.მ		81,30		
6		მეტალოპლასმასის კარების მოწყობა	კვ.მ		8,82		
7		მდფ კარების მოწყობა (კომპლ.)	კვ.მ		7,74		
8		ფანჯრების რაფის მოწყობა (25სმ)	გრძ.მ		41,00		
9		კედლის ბათქაში	100კვ.მ		0,90		
10		ფანჯრებისა და კარებების ფერდობების ბათქაში(30სმ)	100 მ		2,56		
11		ბალასტის 25სმ. მოწყობა იატაკისათვის მორწყვით და დატკეპნით.(20მ)	კვ.მ		39,50		
12		ცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 3 სმ	კვ.მ		39,50		
13		ბეტონის საფუძველი და ცემენტის ხსნ. მოჭიმვა(6+3)სმ.	კვ.მ		53,20		
14		პარკეტის იატაკის ნაწილობრივ შეკეთ.	კვ.მ		12,30		
15		ხის პლინტუსების რემონტი (60%)	გრძ.მ		157,20		
16		ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა თავისი პლინტუსებით	100კვ.მ		0,94		
17		ხის ფიცრის დ პარკეტის იატაკის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა.	100კვ.მ		2,65		
18		ჭერზე ძველი საღებავის აფხეკვა და შედება მაღალი ხარისხის ემულსია საღებავით.	100კვ.მ		3,78		
19		კედლებზე ძველი საღებავის აფხეკვა და მაღალი ხარისხის შედება ემულსიური საღებავით.	100კვ.მ		11,02		
20		კიბის საფეხურის მოაჯირის შედება ზეთოვანი საღებავით.	100კვ.მ		0,15		

21		ქალუზის მოწყობა	კვ.მ		51,00		
		ჯამი :					
		ზედნადები ხარჯები % :					
		ჯამი :					
		გეგმიური მოგება :					
		ჯამი :					

**ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობის რემონტი .**

**II სართულის ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სამშენებლო სამუშაოები .**

N	შიფრ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ხის იატაკის, კარების, ფანჯრების და ფანჯრების რაფის, მეტალის გისოსების, გათბობის მოწყობილობების, ელექტრო მოწყობილობების დემონტაჟი	კვ.მ		94,00		
2		კედლების გაწმენდა ამორტიზირებული ბათქაშისაგან	100კვ.მ		0,12		
3		კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	1კუბ.მ		0,74		
4		მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა (ორმაგი მინაპაკეტი).	კვ.მ		72,80		
5		მდფ კარების მოწყობა (კომპლ.)	კვ.მ		7,74		
6		ფანჯრების რაფის მოწყობა (25სმ)	გრძ.მ		36,80		
7		კედლის ბათქაში	100კვ.მ		0,26		
8		ფანჯრებისა და კარების ფერდობების ბათქაში(30სმ)	100 მ		1,94		
9		პარკეტის იატაკის ნაწილობრივ შეკეთ.	კვ.მ		18,00		
		ხის პლინტუსების რემონტი (60%)	გრძ.მ		113,40		
10		ხის ფიცრის დ პარკეტის იატაკის მოხვეწა და ლაქით დაფარვა.	100კვ.მ		2,26		
11		ჭერზე ძველი საღებავის აფხეკვა და შედგება მაღალი ხარისხის ემულსია საღებავით.	100კვ.მ		2,21		

12		კედლებზე ძველი საღებავის აფხეკვა და მაღალი ხარისხის შეღებვა ემულსიური საღებავით.	100კვ.მ		5,88		
13		არმსტრონგის ჭერის მოწყობა(კომპ)	კვ.მ		25,50		
14		ქაღალუბის მოწყობა	კვ.მ		37,00		
		ჯამი :					
		ზედნადები ხარჯები :					
		ჯამი :					
		გეგმიური მოგება :					
		ჯამი :					

ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი .

შიგა ეზოს და ნაწილობრივ გვერდითი ფასადის
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სამშენებლო სამუშაოები .

N	შიფრ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ხარაჩოების მონტაჟი და დემონტაჟი	კვ.მ		675,00		
2		კედლების გაწმენდა ამორტიზირებული ბათქაშისაგან	კვ.მ		21,00		
3		კედლის ბათქაში შიდა ეზოში და გარე ფასადზე	100კვ.მ		0,72		
4		ამორტიზირებული ტუფის ფილების დემონტაჟი და მოწყობა ცოკოლზე და კიბის საფეხურზე ახალი მასალის 60%-ის დამატებით.	კვ.მ		28,00		
5		კედლების მოპირკეთება ნაშხევით	კვ.მ		72,00		
6		არსებული მოპირკეთების დაფარვა ნაშხევის 2მმ ფენით	კვ.მ		531,00		
7		აივნის ბათქაში	კვ.მ		5,00		
8		სახანძრო კიბისა და აივნის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით.	100კვ.მ		0,15		
9		სამშენებლო ნაგავის გატანა 6 კმ (სულ სამშენებლო სამუშაოებზე)	კუბ.მ		32,00		
10		სატრანსპორტო ხარჯები (სამშენებლო სამუშაოებზე)	ლარ.				

		ჯამი :					
		ზედნადები ხარჯები :					
		ჯამი :					
		გეგმიური მოგება :					
		ჯამი :					

**ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობის რემონტი .**

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

N	შიფრ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ალიუმინის 16 კვ. კაბელის გაყვანა (კედელზე მიმაგრება დამჭერით).	გრძ.მ		53,00		
2		გამანაწილებელი ფარის მონტაჟი (1ცალ 200ამპ. და 6ც 50 ამპ. ავტომატ. ამომრთველით,2-პოლ.)	1 ცალი		4,00		
3		50მმ ბეტონის კედლის გახვრეტა	ცალი		38,00		
4		სპილენძის 2,5 კვ. მმ კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		461,00		
5		სპილენძის 1,5 კვ. მმ კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		847,00		
6		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	ცალი		32,00		
7		საშტეფელო როზეტი 2-პოლუსა მონტაჟი დამიწ.	ცალი		62,00		
8		ამომრთველი 1-პოლუსა, მონტაჟი (დამ)	ცალი		34,00		
9		არმსტრონგის სანათის მოწყობა (ანალოგ)			68,00		
		არმსტრონგის სანათის (ეკ. კლასი. კომპ.)	ცალი		64,00		
		არმსტრონგის სანათი (დიოდურ)	ცალი		4,00		
10		პლასმასის არხების მონტაჟი	გრძ.მ		889,00		
		ჯამი:					

		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე					
		ჯამი :					
		გეგმიური მოგება :					
		სულ :					

**ჩხოროწყოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობის რემონტი .**

ლარი

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

მოქალაქეთა განცხადებების მისაღები ოთახის მოწყობა

N	შიფრ.	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება ლარი	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	1კუბ.მ		2,60		
2		კედლის ბათქაში	100კვ.მ		0,30		
3		მდფ კარების მოწყობა (კომპლ.)	კვ.მ		1,72		
4		მაღალი ხარისხის შეღებვა ემულსიური საღებავით.	100კვ.მ		0,30		
5		მისაღების ვიტრინის მოწყობა მაღალი ხარისხის ლამინატით 3სექცია (3*8 კვ.მ)	სექც.		3		
		ჯამი :					
		ზედნადები ხარჯები :					
		ჯამი :					
		გეგმიური მოგება :					
		ჯამი :					'

სულ I-V თავის ჯამი

დ.ღ.გ. 18%

სულ ჯამი :

ლარი