

გუგდილის მუნიციპალიტეტის სოფ ახალსოფელში მდებარე ჯუმის საჯარო

სკოლაში სანიტარული კვანძის გშენებლობის

სამუშაოთა მოცულობები

2013წ.

№	სამუშაოების დასახელება	ზანზ-ბა	რ-ბა
1	2	3	4
1	მიწის ამოთხრა III კატ. გრუნტში მექანიზმით	მ³	68
2	გედმეტი გრუნტის გატანა 10კმ. მანძილზე	მ³	78.2
3	ქვებულის დამუშავება საპროექტო ნიშნულამდე	მ³	4
4	ქვებულის მოშანდაკება ღორღით	მ³	0.6
5	ანაკრები ფუნდამენტის ბლოკის მოწყობა	მ³	17.3
6	მონოლითური რ/ბეტონის სარგეცელის მოწყობა	მ³	1.68
7	ანაკრები სართულშუა გადახურვის მოწყობა	მ³	24.8
8	კედლის მოწყობა სარგეცელ ბლოკით	მ³	13.43
9	კედლის მოწყობა აგურით	მ³	1.06
10	კედლის შელესვა ქ/სემენტის ხსნარით	მ²	189.2
11	რკინა ბეტონის სარგეცელის მოწყობა	მ³	0.94
12	იატაკის ბეტონით მოჭიმვა 5სმ	მ³	0.9

1	2	3	4
13	სახურავის ხს კონსტრუქციების მოწყობა	მ²	24.8
14	სახურავზე მეტალ-კრამიგის მოწყობა	მ²	26.06
15	ჭერის მოწყობა პლასტიკით	მ²	18.1
16	ელ. გაყვანილობების და მოწყობილობების მონტაჟი	ერთდ	1
17	კარების მოწყობა 6 ცალი	მ²	10.08
18	მეგ. პლასტმასის ფანჯრების მოწყობა 4 ს	მ²	2.4
19	შიდა კედლების შეღებვა	მ²	41.2
20	გარე კედლების შეღებვა	მ²	60.5
21	იაგაკე მეგლახის მოწყობა	მ²	18.1
22	შიდა კედლებზე კაფელის მოწყობა	მ²	54
23	შიდა და გარე წყალგაცხელობისა და მოწყობილობების მონტაჟი	კომპ	10
24	სარინელის მოწყობა	მ³	0.65
25	არსებული ჭის რეაბილიტაცია	მ	1
	დღგ 18%		

შეადგინა:

