

ქ. თბილისში, აღმაშენებლის გამზ. N40-ში მდებარე უნივერსიტეტის II კორპუსში ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების დეფექტური აქტი

	შესყიდვის ობიექტის სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალები		ხელასი		ჯამი
				ერთ.ფასი	მთ. ღირებულება	ერთ. ფასი	მთ. ღირებულება	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	სადემონტაჟო სამუშაოები							
1	არსებულ აგურის კედელში ფანჯრების ღიობების ამოღება (ღიობების ზომა 1.1 X 1.1 მ.) რაოდენობა 3 ცალი	კვ.მ	3,63					
2	არსებული ხის კარებების დემონტაჟი	კვ.მ	9,72					
3	არსებული ხის ფანჯრების დემონტაჟი	კვ.მ	14,89					
4	არსებული პლასტმასის ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ	269.08					
5	არსებული ხის იატაკის დემონტაჟი შემდგომში მისი რეკონსტრუქციისა და მოწყობის მიზნით	კვ.მ	210					
	ღიობი და ტიხარი							
6	ტიხრის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოს ფილით, ორმხრივად ორმაგი ფილით, ბგერაიზოლაციით (პენოპლასტის ფილა სისქით 50მმ)	კვ.მ	18,75					
7	ფანჯრის ფაიების კუთხეების გამოყვანა, გალესვა ცემენტის და სილის ხსნარით.	მ	56,72					
8	კარის ფაიების კუთხეების გამოყვანა, შელესვა, შეფითხვა გაჯის ხსნარით	მ	28,8					
	კარ-ფანჯარა							

9	მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის დამზადება და მონტაჟი (1 ტიხრით, ერთი ორმაგი გაღებით (ფერი თეთრი)) რაოდენობა და გაზარიტები: 0,87X0,7 მ. 1 ცალი. 0.87X1.44 მ. 1 ცალი 0,84X1.42 მ. 1 ცალი. 0,84X1.4 მ. 1 ცალი. 1.24X1.67 მ. ცალი. 1,32X1,65 მ. 1 ცალი. 1X1 მ. 3 ცალი. 1.4X0.85 მ. 4 ცალი. 1 X0.85 მ. 2 ცალი.	კვ.მ	17,89					
10	ხის ორფთიანი კარების დამზადება მონტაჟი რაოდენობა და გაზარიტი: 1,6X2,25 მ. 1 ცალი	კვ.მ	3,6					
11	ხის კარის დამზადება მონტაჟი (კარს უნდა ჰქონდეს ზედა მხრიდან იზოლირებული სარკმელი) რაოდენობა და გაზარიტები: 2,7X 0,9 მ. 4 ცალი.	კვ.მ	9,72					
	ჭერი							
12	ჭერზე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მოწყობა	კვ.მ	269,08					
13	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	კვ.მ	269,08					
14	ჭერის შეღებვა შავი საღებავით (არსებული ჭერი არის მეტალის) (გამოყენებული საღებავი არ უნდა ირეკლავდეს შუქს)	კვ.მ	185,82					
	კედელი და ტიხარი							
15	თაბაშირი-მუყაოს ტიხრის შეფითხვა,შეღებვა (საღებავი მაღალი ხარისხის)	კვ.მ	21,5					
16	კედლის დამუშავება,შეფითხვა, შეღებვა წყალ-ემულსიის საღებავით,(საღებავი მაღალი ხარისხის)	კვ.მ	380,85					
	იატაკი							

17	არსებული იატაკის ხის კოჭების რეკონსტრუქცია გამაგრება შემდგომში მათზე დამატებითი ხის კოჭების მოწყობის მიზნით (დამატებითი კოჭი 10X10 სმ.) (დამატებითი კოჭების სიგდძე: 5 მ.) (დამატებითი კოჭების რაოდენობა: 42 ც.)	მ	210					
18	არსებული ხის იატაკის მოწყობა	კვ.მ	157,43					
19	არსებული ხის იატაკის შეფითხვნა, მოხვეწა და ლაქის წასმა სამ პირად.	კვ.მ	259,08					
	კოლონა							
20	რკინის კოლონის შეღებვა	კვ.მ	14					
	ფერმა-კონსტრუქციები							
21	ფერმა-კონსტრუქციის დამზადება მონტაჟი. მასალა: მილკვადრატი 40X25 მმ. კონსტრუქციის გაბარიტები: 6X5X0,4 მ. ამავე კონსტრუქციის დამუშავება (ჟანგისა და ზედმეტი ნადუღის მოშორება) გრუნტის საღებავით დაფარვა მთლიანი კონსტრუქციის და შემდგომ შეღებვა. (ესკიზური ნახაზი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დანართ N4-ში)	ცალი	6					
22	ფერმა-კონსტრუქციის დამზადება მონტაჟი. მასალა: მილკვადრატი 40X25 მმ. კონსტრუქციის გაბარიტები: 3X9X0,4 მ. ამავე კონსტრუქციის დამუშავება (ჟანგისა და ზედმეტი ნადუღის მოშორება) გრუნტის საღებავით დაფარვა მთლიანი კონსტრუქციის და შემდგომ შეღებვა. (ესკიზური ნახაზი თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დანართ N4-ში)	ცალი	2					
	ელექტრო-ტექნიკური სამუშაოები							
23	ავტომატების სამუშაო ყუთის მონტაჟი 16 ავტომატით	ცალი	2					
24	100 A-იანი ავტომატის მონტაჟი სამფაზა	ცალი	1					
25	63 A-იანი ავტომატის მონტაჟი ცალფაზა	ცალი	9					
26	40 A-იანი ავტომატის მონტაჟი ცალფაზა	ცალი	12					

27	კაბელის მონტაჟი 4*4 ცენტრალური ელ. სადენიდან ავტომატამდე სპილენძის ძარღვით	მ	70					
28	სადენის მონტაჟი 3*4 სპილენძის ძარღვით	მ	80					
29	სადენის მონტაჟი 3*2,5 სპილენძის ძარღვით	მ	160					
30	შტეფსელის მონტაჟი დამიწებით	ცალი	18					
31	ჩამრთველის მონტაჟი	ცალი	3					
	სანათების მონტაჟი							
32	LED განათების მონტაჟი შავი მეტალის კორპუსით, 7000K/9*3W/200LM/3W/30°, 3600 გრადუსიანი ჰორიზონტალური ბრუნით და 2000 გრადუსიანი ვერტიკალური ბრუნით. 4 (ოთხი) ცალი მოძრავი საჩრდილობელი ფარდით. კვება: 110v-დან 240v-მდე	ცალი	20					
	ნაგავის გატანა							
	სამშენებლო ნაგავის გატანა	კ/მ	6					
	ჯამი							
	სატრანსპორტო ხარჯი							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯი (არაუმეტეს 10%)							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი (მინიმუმ 2%)							
	ჯამი							
	დ.ღ.გ.							
	ჯამი							