

სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	განზ.	საპროექტო რაოდენობა
1	2	3	4
1	მდინარის კალაპოტის დადრმაგება მშენებარე ნაგებობის ზონიდან წყლის ნაკადის მოსაცილებლად		
	გრუნტის დამუშავება ბუღდოზერით მისი გადაადგილებით 50მ- ზე მშენებარე კედლის მხარეს	მ³	19360
2	არსებული ბეტონის კედლის ზედაპირის გაწმენდა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან გრუნტისაგან ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ³	125
3	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V-0.5მ3 და მისი გვერდით გადაადგილება მდინარის მხარეს	მ³	1050
4	წყალამოღერა ქვაბულიდან (ტუმბო 60მ3/სთ)	მ³	1050
5	დამცავი კედლის კბილის მონოლითური რკ/ბეტონი B20; F100 ზომ. 1.0X1.5(კ)მ	მ³	880
	არმატურა Φ12 AIII	ტ	7.8
	არმატურა Φ12 AI	ტ	1.32
6	არსებული ბეტონის დამცავი კედლის დაზიანებული მონაკვეთების დაშლა პნევმოჩაქუნებით და ერთმაგი გადაყრა ხელით მდინარის მხარეს	მ³	75
7	დაზიანებული ადგილის შევსება მონოლითური ბეტონით	მ³	75
8	გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდოზერით კბილის ქვაბულში	მ³	300

9	არსებული ბეტონის კედლის ზედაპირის ტანის გაბურღვა პერფორატორით ბურღილის დ=2.0სმ ბიჯით 1.0მ ზედაპირის მთელ ფართზე სიღრმით 1.0მ	ც	2000
	ანკერების მონტაჟი $\Phi 12$ AIII	ტ	1.78
10	არსებული კედლის გარე ზედაპირის შემასწორებელი ბეტონის ფენის მოწყობა B20; F100	მ ³	240
11	დამცავი კედლის ტანის მონოლითური ბეტონი სისქით 35სმ	მ ³	1020
12	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ბეტონის დამცავი კედლის ქვეშ, სისქით 30სმ	მ ³	108
13	მონოლითური ბეტონის პარაპეტების მოწყობა ბეტონის ფუნდამენტზე B20; F100	მ ³	158.4
14	მიწის სამუშაოები-გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე ერთმაგი გადაყრით - უკუჩაყრა	მ ³	55
16	მონოლითური ბეტონის პარაპეტების შეღებვა ემალის საღებავით	მ ²	264