

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზომი ლება	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი
			ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
	I სამშენებლო სამუშაოები										
	სამინისტროს კიბის უჯრედიდან გადასასვლელი კორიდორის მოწყობა -3.00 ნიშნულზე (სარემონტო სამუშაოებით)										
1	ფანჯრების ქვევით კედლების მონგრევა შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	4,800 1,100	1,600 1,760							
2	კიბის ბაქნიდან მეტლახის აყრა შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	32,300 2,150	0,040 0,086							
3	კედლის გაჭრა კარების მოსაწყობად შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	8,890 3,350	0,396 1,327							
4	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის მოსაწყობად შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	6,040 0,0393	0,300 0,012							
5	ბაქნების ლითონის ელემენტების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები შველერი №16 5,5გრძ.მ. საყრდები მილი კვადრათი 140X140 9,0გრძ.მ. კიბის ბაქანზე, ფანჯარასთან ლ/კვადრატული მილი 20X20X2 3.40 გრ/მ ბაქანზე (ახალზე) ლ/კვადრატული მილი 10X10 3.20 გრ/მ ელექტროდი სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი ტონა ტონა ტონა კგ ლარი	 53,800 18,400 დეფ.აქტ. დეფ.აქტ. დეფ.აქტ. 24,4 2,780	0,08335 4,484 1,534 0,0781 0,00425 0,001004 2,034 0,232							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
6	ჩასატანებელი დეტალები საძირკველში და ბაქანზე 3 ცალი 0.3X0.3 შრომითი რესურსები მანქანები ჩასატანებელი დეტალები სხვა ხარჯები	ტონა კაც/სთ ლარი ტონა ლარი	 64,000 1,300 1,000 2,000	0,0106 0,678 0,014 0,011 0,021							
7	მონ. რ/ზ ბაქანის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ბეტონი “მ250“ ყალიბის ფარი ყალიბის ფიცარი IIხ. 25-32მმ-იანი იგივე, IIხ. 40მმ-იანი და მეტი ყალიბის ფიცარი IIIხ. 40მმ-იანი ა-III კლასის არმატურა სხვა ხარჯები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. კვ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. კუბ.მ. ტონა ლარი	 8,400 0,810 1,015 1,370 0,0084 0,0256 0,0026 დეფ.აქტ. 0,390	0,500 4,200 0,405 0,508 0,685 0,004 0,013 0,001 0,0155 0,195							
8	ბაქანზე (ახალი) ალუმინის პროფილიანი ვიტრაჟის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები შემინული ალუმინის ვიტრაჟის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 7,650 0,348 1,000 0,6560	6,000 45,900 2,088 6,000 3,936							
9	ბაქანზე ახალი შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერი (კომპლექტი) კუთხოვანა 40X40X3 სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. გრძ.მ. ლარი	 153,00 4,30 101,00 6,40	0,025 3,83 0,11 2,53 2,75 0,16							
10	ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,856 0,012 0,63 0,920 0,018	2,5 2,140 0,030 1,575 2,300 0,045							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
11	შოლში გადასასვლელი კიბის მოწყობა შრომითი რესურსები კუთხოვექანა 40X40X3 ბაზალტის საფეხურები სხვა ხარჯები	ცალი ცალი გრძ.მ. კვ.მ. ლარი	1,000 7,000	1,00 1,000 12,00 1,250 7,000							
12	ბაქანის გადახურვა თუნუქით შრომითი რესურსები მანქანები თუნუქი მოთუთიებული სხვა ხარჯები	100კვ.მ კაც/სთ ლარი ტონა ლარი	83,00 0,41 0,41 7,80	0,021 1,74 0,01 0,01 0,16							
13	წვიმსაწრეტი მიღების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი ნაჭედი ძაბრი სხვა ხარჯები	100მ კაც/სთ ლარი ტონა კვ ცალი ლარი	74,000 6,620 0,670 406,000 პროექტით 13,3000	0,056 4,14 0,37 0,04 22,74 1,00 0,74							
14	ოთახი-1, ტიხრის მოწყობა თ/მუყაოთი შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,990 0,0450 1,050 0,2940	13,500 26,865 0,608 14,175 3,969							
15	ოთახი-1, თ/მუყაოს ტიხრის დამუშავება და შედგენა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	27,00 17,77 0,27 17,01 21,33 0,43							
16	ბეტონისკიბეების დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	13,200 9,630	0,30 3,96 2,89							
17	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები 18,8+0,34X2= მანქანები 0,95+0,23X2= ცემენტის ხსნარი “მ100“ 2,04+0,51X2= სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კუბ.მ. ლარი	 100,000 1,410 3,060 6,360	0,120 12,000 0,169 0,367 0,763							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
18	იატაკზე კერამიკული ფილების დაგება შრომითი რესურსები მანქანები წებო-ცემენტი ფილები კერამიკული (მეტლახის) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ.მ. ლარი	1,080 0,0452 5,000 1,020 0,0466	12,000 12,960 0,542 60,000 12,240 0,559							
19	№15 (კორიდორი) კარების მოწყობა ალუმინის პროფილით. /მინით/ შრომითი რესურსები მანქანები შემინული ალუმინის კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,980 7,650 0,348 1,000 0,6560	1,980 15,147 0,689 1,980 1,299							
20	№15 (კორიდორი) კედლების დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	30,00 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	30,00 19,74 0,30 18,90 23,70 0,48							
21	№15 (კორიდორი) ჭერის შეღებვა წყალემულსიური საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	3,83 0,856 0,012 0,63 0,920 0,018	3,83 3,278 0,046 2,413 3,524 0,069							
22	28. №15 (კორიდორი) წყლის მილების შეფუთვა თ/მუყაოთი შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,500 0,190 0,0182 1,050 0,0300	1,500 0,285 0,027 1,575 0,045							
23	№5-ში, დერეფანში ტიხრის მოწყობა თ/მუყაოთი შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	5,100 1,990 0,0450 1,050 0,2940	5,100 10,149 0,230 5,355 1,499							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
24	№5-ში, დერეფანში თ/მუყაოს ტიხრის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	10,20 6,71 0,10 6,43 8,06 0,16							
25	№1-ში კედლების დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	54,00 35,53 0,54 34,02 42,66 0,86							
26	ფასადის კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით ჩატარებული სამუშაოების ადგილზე შრომითი რესურსები მანქანები ცემენტის ხსნარი ხსნარტუმბო	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კუბ.მ. მ/სთ	0,930 0,026 0,0256 0,024	12,000 11,160 0,312 0,307 0,288							
27	ფასადის შეღებვა წყალმედეგი საღებ. შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი საფითხნი საგრუნტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კვ.მ. ლარი კვ კვ კვ ლარი	1,000 0,007 0,590 0,120 0,1500 0,0034	12,000 12,000 0,084 7,080 1,440 1,800 0,041							
ანალიტიკის ოთახის სამუშაოები											
1	ოთახში თაბაშ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,990 0,0450 1,050 0,2940	30,000 59,700 1,350 31,500 8,820							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
2	თ/მუყაოს ტიხრის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	60,00 39,48 0,60 37,80 47,40 0,96							
3	კედლის გაჭრა კარების მოსაწყობად შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	 8,890 3,350	0,408 3,627 1,367							
5	მ.დ.ფ.-ის კარის მოწყობა (1ცალი) შრომითი რესურსები მანქანები მ.დ.ფ.-ის კარის ღირებულება (კომპლ) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 0,914 0,353 1,000 0,276	2,040 1,865 0,720 2,040 0,563							
6	კარის ფერდობის ლესვა გაჯის ხსნარით შრომითი რესურსები მანქანები გაჯი წყალი	კვ.მ. კაც/სთ ლარი ტონა კუბ.მ.	 2,070 0,078 0,068 0,011	1,7 3,519 0,133 0,116 0,019							
7	კარის ფერდობის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	1,70 1,12 0,02 1,07 1,34 0,03							
8	არსებ. მინის ვიტრაჟზე დაბურული აბკის გაკვრა ორივე მხრიდან შრომითი რესურსები დაბურული აბკი	კვ.მ. კვ.მ. კვ.მ.	 1,00 1,00	7,10 7,10 7,10							
9	მინის ვიტრაჟის შეღებვა ნიტრო საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები ნიტრო სარეზავი	100კვ.მ კვ.მ. ლარი კვ	 199,00 0,02 20,00	0,096 19,10 0,00 1,92							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'	
10	კედელზე თაბაშირმუყაოს მოწყობა (ერთიფენა) შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 0,190 0,0182 1,050 0,0300	9,600 1,824 0,175 10,080 0,288								
11	თ/მუყაოს დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	9,60 6,32 0,10 6,05 7,58 0,15								
	სამინისტროს შენობაში კიბის უჯრედის სარემონტო სამუშაოები											
1	კედლებიდან ძველი საღებავის მოხსნა შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	 18,600 0,160	1,516 28,198 0,243								
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	151,60 99,75 1,52 95,51 119,76 2,43								
3	კედელზე თაბ/მუყაოს მოწყობა (ერთი ფენა) შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაო (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 0,190 0,0182 1,050 0,0300	8,000 1,520 0,146 8,400 0,240								
4	ხის ფანჯრების დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	 170,00 9,840	0,0884 15,028 0,870								
6	მეტალოპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა შრომითი რესურსები ფანჯრის ბლოკის ღირებულება	კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ.	 2,720 1,000	6,800 18,496 6,800								

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
7	ფანჯრის ფერდობების შეღესვა 13.3 გრ/მX0.2 შრომითი რესურსები მანქანები გაჯი წყალი	კვ.მ. კაც/სთ ლარი ტონა კუბ.მ.		2,6 5,382 0,203 0,177 0,029							
8	სარდაფში ხის კარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი		0,0168 1,49 0,17							
9	სარდაფში ახალი ხის კარის მონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები ხის კარის ბლოკი კარის რკინა-კავეული სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კომპ. ლარი		1,680 1,536 0,593 1,680 1,000 0,464							
10	კარის შეღებვა ზეთის საღებავებით კ=2,7 შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საფითხნი სხვა ხარჯები	100კვ.მ კაც/სთ ლარი კგ. კგ. ლარი		0,0454 6,441 0,005 1,116 2,540 0,082							
11	სარდაფში რკინის კარების შეღებვა შრომითი რესურსები მანქანები ზეთის კოლორი საღებავი სრესილი სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ. კგ. ლარი		0,0336 2,28 0,00 0,82 0,01 0,01							
	სამინისტროს შესასვლელში, I სართულზე კანცელარიის გვერდით ოთახში ჩასატარებელი სამუშაოები										
1	არსებული ალუმინის პროფ. ვიტრაჟის მინის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	კვ.მ. კვ.მ.		5,04 5,04							
2	კარისმოწყობა ალუმინის პროფილით (იქვე) 0.85X2.40X 1ც შრომითი რესურსები მანქანები შემინული ალუმინის კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი		2,040 15,606 0,710 2,040 1,338							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	არსებულ ალუმინის პროფილში მინის ჩასმა (იქვე) შრომითი რესურსები მანქანები მინა ვიტრინის 6მმ-იანი რეზინის შუასადები სხვა ხარჯები	100კვ.მ კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ. ლარი	108,000 2,800 102,000 29,000 1,200	0,030 3,240 0,084 3,060 0,870 0,036							
4	ოთახის გატიხვრა თაბ/შუყაოთი 2.6X2.50 შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,990 0,0450 1,050 0,2940	6,500 12,935 0,293 6,825 1,911							
5	თ/მუყაოს ტიხრის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	13,00 8,55 0,13 8,19 10,27 0,21							
7	არსებულ ჩარჩოში ფანჯრის მოწყობა ალუმინის პროფილით შრომითი რესურსები შემინული ალუმინის ფანჯრების ღირებულება	კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ.	2,720 1,000	1,300 3,536 1,300							
	მუზეუმის ადმინისტრაცია										
1	I სართულზე, ჰოლში, პრესის გვერდით მინის ვიტრაჟის მოწყობა (ალუმინი-სპროფილით) შრომითი რესურსები მანქანები შემინული ალუმინის ვიტრაჟის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	7,650 0,348 1,000 0,6560	6,400 48,960 2,227 6,400 4,198							
2	თაბაშ/მუყაოს ტიხარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	1,990 0,0450 1,050 0,2940	6,000 11,940 0,270 6,300 1,764							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	თ/მუყაოს ტიხრის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	12,00 7,90 0,12 7,56 9,48 0,19							
4	კარის მოწყობა. აღ. პროფილით 0.8X2.40 (ფრამუგით, რომელიც გაიღება)) შრომითი რესურსები მანქანები შემინული ალუმინის კარის ღირებულება სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 7,650 0,348 1,000 0,6560	1,920 14,688 0,668 1,920 1,260							
5	კედლების დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	16,60 10,92 0,17 10,46 13,11 0,27							
6	ვიტრაჟზე ჟალუზების მოწყობა შრომითი რესურსები ჟალუზის ღირებულება	კვ.მ. კაც/სთ კვ.მ.	 1,120 1,000	8,250 9,240 8,250							
III სართულზე ოთახების სამღებრო სამუშაოები											
1	ოთახი 307. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	49,60 32,64 0,50 31,25 39,18 0,79							
2	ოთახი 309. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	50,50 33,23 0,51 31,82 39,90 0,81							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	ოთახი 310. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	48,20 31,72 0,48 30,37 38,08 0,77							
4	ოთახი 310. ლითონის მილის მოჭრა 50 მმ-იანი შრომითი რესურსები	გრძ.მ. კაც/სთ	 0,770	8,700 6,699							
5	ოთახი 313. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ კვ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	52,30 34,41 0,52 32,95 41,32 0,84							
6	ბუღალტერიაში დაზიანებული ხის პარკეტის აღდგენა 2.0 კვ.მ შრომითი რესურსები ცალობითი პარკეტი წიფელის სხვა ხარჯები	100აღვ კაც/სთ კვ.მ. ლარი	 156,200 82,000 7,120	0,030 4,686 2,460 0,214							
7	ჟურნალისტების ოთახში ალუმინიანი ფანჯრის პროფილში მინის ამოღება და არსებულ ჩარჩოში გასაღები მექანიზმით ახალი ფანჯრის მოწყობა 1.65X4 შრომითი რესურსები ფანჯარა გასაღები მექანიზმით	კვ.მ. კვ.მ. კვ.მ.	 1,00 1,00	6,60 6,60 6,60							
	ტუალეტის მოწყობა										
1	კედელში ღიობის გაჭრა შრომითი რესურსები მანქანები	კუბ.მ. კაც/სთ ლარი	 8,890 3,350	1,760 15,646 5,896							
2	პარკეტის იატაკის აყრა შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	 47,200 3,010	0,0442 2,086 0,133							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	ლითონის კარის დემონტაჟი შრომითი რესურსები კ=0.6 მანქანები კ=0.7 სხვა ხარჯები კ=0.5	კვ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი	 0,666 0,361 0,0270	1,740 1,159 0,628 0,047							
4	კედლის ამოშენება აგურით შრომითი რესურსები ცემენტის ხსნარი აგური ჩვეულებრივი თიხის	კუბ.მ. კაც/სთ კუბ.მ. 1000ცალი	 12,900 0,240 0,410	0,935 12,062 0,224 0,383							
5	ნესტგამძლე თაბაშ/მუყაოს ტიხარის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები თაბაშირმუყაოს ტიხარი (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 1,990 0,0450 1,050 0,2940	6,900 13,731 0,311 7,245 2,029							
6	იატაკზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 30მმ შრომითი რესურსები $18,8+0,34 \times 2 =$ მანქანები $0,95+0,23 \times 2 =$ ცემენტის ხსნარი “მ100“ $2,04+0,51 \times 2 =$ სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კვ.მ. ლარი კუბ.მ. ლარი	 100,000 1,410 3,060 6,360	0,058 5,800 0,082 0,177 0,369							
7	იატაკზე კერამიკული ფილების დადება შრომითი რესურსები მანქანები წებო-ცემენტი ფილები კერამიკული (მეტლახის) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ. კვ.მ. ლარი	 1,080 0,0452 5,000 1,020 0,0466	5,600 6,048 0,253 28,000 5,712 0,261							
8	კედლებზე კაფელის გაკვრა სიმაღლე 270 სმ-ზე შრომითი რესურსები მანქანები მოჭიქული ფილები წებო-ცემენტი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. კვ. ლარი	 1,700 0,020 1,000 6,3 0,007	35,00 59,50 0,70 35,00 218,75 0,25							
9	შეკიდული ჭერის მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები შესაკიდი მასალა (კომპლექტი) სხვა ხარჯები	100კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	 153,00 4,30 101,00 6,40	0,058 8,87 0,25 5,86 0,37							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
10	მ.დ.ფ.-ის კარის მოწყობა 4 ცალი შრომითი რესურსები მანქანები მ.დ.ფ.-ის კარის ღირებულება (კომპლ) სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კვ.მ. ლარი	0,914 0,353 1,000 0,276	7,040 6,435 2,485 7,040 1,943							
11	მეტლახის იატაკის აყრა შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	32,300 2,150	0,0447 1,444 0,096							
12	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	100მ² კაც/სთ ლარი	88,700 9,840	0,021 1,86 0,21							
13	ალუმინის ვიტრაჟის დემონტაჟი შრომითი რესურსები კ=0.6 მანქანები კ=0.7	კვ.მ. კაც/სთ ლარი	4,590 0,244	4,250 19,508 1,035							
14	ოთახი 4. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ./ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ კგ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	42,00 27,64 0,42 26,46 33,18 0,67							
15	დერეფანი №5-ში (მინის ვიტრაჟამდე) კედლებისდამუშავება, შეღებვა წყ./ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ კგ ლარი	0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	30,00 19,74 0,30 18,90 23,70 0,48							
16	კარზე მარეგულირებელის მოწყობა (შვეიცარი) შრომითი რესურსები ფანჯარა გასაღები მექანიზმით	ცალი ცალი ცალი	1,00 1,00	7,00 7,00 7,00							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
17	ოთახი 4'. კედლების დამუშავება, შეღებვა წყ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი წებოვან-ზეთოვანი საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ კგ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	32,00 21,06 0,32 20,16 25,28 0,51							
5	თ/მუყაოს კედლის დამუშავება და შეღებვა წ/ე საღებავით შრომითი რესურსები მანქანები საღებავი თაბაშირმუყაოს საფითხნი სხვა ხარჯები	კვ.მ. კაც/სთ ლარი კგ კგ ლარი	 0,658 0,010 0,63 0,790 0,016	8,84 5,82 0,09 6,98 0,14							
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	გეგმიური მოგება	%									
	I თავის ჯამი										
	III სანტექნიკური სამუშაოები										
1	უნიტაზის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	ცალი კაც/სთ	 0,560	1,000 0,560							
2	პირსაბანის დემონტაჟი შრომითი რესურსები	ცალი კაც/სთ	 0,450	1,000 0,450							
3	რადიტორების დემონტაჟი შრომითი რესურსები მანქანები	ცალი კაც/სთ მან.	 1,570 0,0600	1,000 1,570 0,060							
4	პოლიპროპილ. მილების მოწყ. Ø=50მმ-მდე შრომითი რესურსები მანქანები მილი პოლიპროპილენის Ø=20მმ სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კგ. ლარი	 0,610 0,002 0,140 0,156	10,00 6,10 0,021 10,00 1,400 1,560							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
5	ვენტილების მოწყობა $\varnothing=25$ მმ-მდე შრომითი რესურსები მანქანები ვენტილი $\varnothing=20$ ჭანჭიკი ქანჩით მილტუჩი დანარჩენი ხარჯები	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი კგ ცალი ლარი	პროექტით 1,510 0,130 2,00 1,10 2,00 0,07	2,0 3,02 0,26 2,00 2,20 4,00 0,14							
6	პლასტმ. საკანალიზაციო მილგები $\varnothing=100$ მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის $\varnothing=100$ მმ მილგების სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კგ ლარი	58,30 0,46 100,00 23,50 20,80	0,03 1,75 0,01 3,00 0,71 0,62							
7	პლასტმ. საკანალიზაციო მილგები $\varnothing=50$ მმ შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის $\varnothing=50$ მმ მილგების სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კგ ლარი	60,9 0,21 100,0 14,0 15,6	0,02 1,22 0,00 2,00 0,28 0,31							
8	ფასონური ნაწილების მოწყობა შრომითი რესურსები მანქანები ფასონური ნაწილები დანარჩენი ხარჯები	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი ლარი	1,390 0,170 0,170	5,00 6,95 0,85 5,00 0,85							
9	პირსაბანის მოწყობა შემრევით და ბოთლოვანი სიფონით შრომითი რესურსები მანქანები პირსაბანი შემრევით და ბოთლოვანი სიფონით დანარჩენი ხარჯები	კომპლ კომპლ ლარი კომპლ ლარი	1,000 0,07 1,00 0,37	2,00 2,00 0,14 2,00 0,74							
10	უნიტაზის მოწყობა ჩამრეცხი ავზით შრომითი რესურსები მანქანები უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით დანარჩენი ხარჯები	კომპლ კომპლ ლარი კომპლ ლარი	1,00 0,14 1,00 1,32	2,00 2,00 0,28 2,00 2,64							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
11	ტუალეტის გარნიტურა შრომითი რესურსები თხევადი საპნის დისპენსერი ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი ხელსახოცების დისპენსერი სანაგვე სარკე პატარა დანარჩენი ხარჯები	კომპლ კომპლ ცალი ცალი ცალი ცალი ცალი ლარი	1,00 0,02	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,04							
12	პლასტმ. სავენტილაციო მილები $\varnothing=100\text{მმ}$ შრომითი რესურსები მანქანები მილი პლასტმასის $\varnothing=100\text{მმ}$ მილების სამაგრები დანარჩენი ხარჯები	100გრძ.მ. კაც/სთ ლარი გრძ.მ. კგ ლარი	 58,30 0,46 100,00 23,50 20,80	0,035 2,04 0,02 3,50 0,82 0,73							
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	გეგმიური მოგება	%									
	II თავის ჯამი										
	II ელ.მომარაგება										
	ტუალეტი										
1	სანათი ჭერის „პლაფონი“-ს ტიპის ჭერმეტული შესრულების შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათი „პლაფონი“-ს ტიპის ნათურა სიმძლავრ. 100ვტ;60ვტ	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი ცალი	 0,810 0,092 0,58 2,00 2,00	2,00 1,620 0,184 1,160 2,00 2,00							
2	სადენი სპილენძის ძარღვით ფარული გაყვანილობის შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სადენი, კვეთით $2\times 1,5\text{მ}^2$	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ	 0,130 0,0144 0,0371 11,0	11,00 1,43 0,16 0,41 11,0							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
3	ჭერმეტული შესრულების ამომრთველი შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი ამომრთველი ჭერმეტული	ცალი კაც/სთ ლარი ცალი	0,270 0,075	2,00 0,54 0,149 2,00							
	დანარჩენ შენობაში										
1	არსებულ კიბის უჯრედში სანათი ჭერის „პლაფონი“-ს ტიპის ჭერმეტული შესრულების შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები სანათი „პლაფონი“-ს ტიპის ნათურა სიმძლავრ. 100ვტ;60ვტ	ცალი კაც/სთ ლარი ლარი ცალი ცალი	0,810 0,092 0,58	4,00 3,240 0,368 2,320 4,00 4,00							
2	ნიშნულზე -3,00, ელექტოობის დაჯგუფება და შეერთება ცენტრალურ კარადასთან შრომითი რესურსები მანქანები მატერიალური რესურსი კაბელი სპილენძის ძარღვით BBF მარკის კვეთით 4X35კვ.მმ.	გრძ.მ. კაც/სთ ლარი ლარი გრძ.მ.	0,44 0,148 0,282 1,00	40,00 17,60 5,92 11,28 40,00							
3	ყუთი შემყვანი ავტომატებით შრომითი რესურსები მატერიალური რესურსი მანქანები ყუთი შემყვანი ავტ.16ა	ცალი ცალი ლარი ლარი ცალი	1,00 1,00 3,58 0,09	1,00 1,00 3,58 0,09 1,00							

1'	3'	4'	5'	6'	7'	8'	9'	10'	11'	12'	13'
4	სადენი სპილენძის ძარღვით ფარული გაყვანილობის	გრძ.მ.		75,00							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,130	9,75							
	მატერიალური რესურსი	ლარი	0,0144	1,08							
	მანქანები	ლარი	0,0371	2,78							
	სადენი, კვეთით 2X4მმ²	გრძ.მ		75,0							
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები მონტაჟზე	%									
	ჯამი										
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	%									
	III თავის ჯამი										
	I+II+III თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									
	ჯამი										
	დღგ	18%									
	ჯამი										

(პრეტენდერტის დასახელება)

(ხელმოწერა)

(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

(თარიღი ბ.ა.)