ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი №6–ში მდებარე ოთხ სართულიანი შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ კორპუსად
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–6
გარე კანალიზაცია

სულ ღირებულება
ლარი
16 934,11

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	განერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ეზოში ასფალტის საფარის აყრა შემდგომი აღდგენით	მ2	39							
2	მიწის ამოღება მილების ქვეშ ექსკავატორით	მ3	78							
3	მიწის ამოღება ჭების ქვეშ ექსკავატორით	მ3	23							
4	მიწის დამუშავება ხელით	მ3	3							
5	ხვრელების გამონგრევა ბეტონის კედლებში 0.30X0.4	ც	10							
6	პლასტმასის გოფრირებული მილები d= 150	გრძ.მ.	97							
7	საკანალიზაციო ჭების მოწყობა	ც	10							
8	მიწის უკან ჩაყრა ბულდოზერით	მ3	79							
9	მიწის უკან ჩაყრა ხელით	მ3	5							
10	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	მ3	20							
11	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი	4							
12	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	5							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	მოგება %									
	ჯამი									16 934,11