

მცხეთის მუნიციპალიტეტი

დამკვეთის დასახელება

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №

სოფელ ქსანში გზების მოწყობა-რეაბილიტაცია
(IX ქუჩა)

სახარჯთაღრიცხვო დირექტულება

0 ლარი

შედგენილია 2013 წლის სამშენებლო რესურსების I
გვარტლის ფასებით

საფუძველი: მ/კ

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ	მ ა ს ა ლ ა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	ერთეულ ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსი ტიპი III)									
1	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით სისქით ჩს=20სმ და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 95%	გ ³	562							
2	იგივე ხელით 5%	გ ³	29.6							
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში საშუალოდ 5 კმ მანძილზე	გ	946.6							
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	გ ³	591.6							
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული დორდით 0-40მმ სისქით 6სმ	გ ²	2958							

	ბ) მიერთებები (საგზაო სამოსი ტიპი III)								
6	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით სისქით ჩსაშ=20სმ და დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 95%	გ ³	33.1						
7	იგივე ხელით 5%	გ ³	1.7						
8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელებით ნაყარში საშუალოდ 5 კმ მანძილზე	გ	55.7						
9	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	გ ³	34.8						
10	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	გ ²	174						
	გ) განივი პროფილის აღდგენა								
11	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხლელი ნარევით სისქით 6სმ მარკა I ტიპი „ბ“	გ ²	3132						
	ჯამი	ლარი							

