



ხაშურის მუნიციპალიტეტი

დაბა სურამში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ხაშური
2013 წელი

ს ა რ ჟ ე ვ ი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად -----	3
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები -----	3
3 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება -----	4
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი -----	18

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1 იურიდიული პირებისათვის:

- ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
- ბ) ანგარიშის ამონაწერი შესაბამისი ბანკიდან (საბანკო რეკვიზიტები);

2.2 ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
- ბ) ანგარიშის ამონაწერი შესაბამისი ბანკიდან (საბანკო რეკვიზიტები);

2.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

- ა) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი, სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა დანართი N1-ის მიხედვით.

შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ტენდერისათვის სტატუსის – „წინადადების მიღება დაწყებული“ მინიჭების შემდეგ.

3. ანგარიშსწორების პირობები

3.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2 წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, რომელიც განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებიდან, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარი გადასახდელი თანხის საბანკო გარანტია, წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

3.3. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, ეტაპობრივად.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

4.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ის ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

5. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

5.1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:

- დაბა სურამში ტალახაძის ქუჩის მონაკვეთზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა;
- დაბა სურამში იტრიის დასახლებაში (მშვიდობისა და წმინდა მარიამის ქუჩის მონაკვეთებზე) საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა;

5.2. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.

5.2.1. სამუშაოების მიღება დასაშვებია მოხდეს ეტაპებად, გარკვეულ პერიოდებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების განადღებისათვის უნდა გაფორმდეს შესაბამისი აქტები, სადაც წარმოდგენილი მოცულობების რეალობა უნდა დაადასტუროს ხელშეკრულებით განსაზღვრულმა პირებმა.

5.2.2. შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა N2) შეიტანება მხოლოდ იმ სამუშაოების მოცულობები, რომელთა ხარისხიც აკმაყოფილებს ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.

5.2.3. შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი ხელის მოწერით ადასტურებს შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობას სატენდერო მოცულობებთან და ღირებულებებთან.

5.2.4. ობიექტზე სამუშაოების დამთავრება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც ფორმდება შემსყიდველი ორგანიზაციის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მეშვეობით.

5.2.5. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით, ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას მის მიერ შესრულებული სამუშაოს დეფექტები.

5.3. პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებებში მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე პრეტენზია არ განიხილება.

5.4. საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის შესახებ.

5.5. მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება განისაზღვრება ცხრილი N1, N2, N3-ის მიხედვით.

5.6. საგარანტიო პერიოდში, რომელიც განსაზღვრულია 5 წლით, ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

5.7. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური (საკანალიზაციო) სამუშაოების შესახებ. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული 1 000 000 ლარის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N2-ის შესაბამისად (წარმოდგენილ იქნას შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი, ხელშეკრულებების და მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტები პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ნოტარიული წესით დამოწმებული)).

5.8 პრეტენდენტმა სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე ტექნიკურ პერსონალად ან მუშა-მოსამსახურედ უნდა დაასაქმოს ადგილობრივი მოსახლეობიდან არანაკლებ 5 პირი.

5.9. შემსყიდველი ითვებს უფლებას პრეტენდენტის მიერ არაგონივრული ფასის დაფიქსირებისას, მოსთხოვოს მის მიერ ნაჩვენები საბოლოო ფასის ხარჯთაღრიცხვის საექსპერტო დასკვნა, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იქნას მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღეში.

5.10. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ორგანიზაციის რეკვიზიტები დანართი N1-ის მიხედვით, მონაცემები ხელმოწერილი უნდა იყოს პრეტენდენტი იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიერ ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ და უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

6. მიწოდების პირობები და ვადები

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: **ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.**

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: **დაბა სურამი.**

7. დამატებითი ინფორმაცია

7.1. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრს ნუნუ გოცირიძეს, ტელ: 5 77 950 887.

პრეტენდენტი _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

ცხრილი N1

დაბა სურამში ტალახადის ქუჩის მონაკვეთზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1	სნ და წ. 1-22-9 საბ.1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 5 კმ-ზე (ნაყარში მუშაობა)	მ³	373		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3გ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 5 კმ-ზე ნაყარში მუშაობით	მ³	20		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	79		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	226		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	60		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	251		
7	ს.ფ.წ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჰის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 5 კმ-ზე (ნაყარში მუშაობა)	მ³	36		
8	სნ და წ 1-87-4	თხრილების ვერტიკალური ფერდების გამაგრება ხის ფარებით L=30მ H=2,5მ შემდგომ მისი მოწყობით კიდევ 30მ-ზე	მ²	76		
9	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჰის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	0.66		
10	სნ წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჰის კედლებში ხელით	ც	14		
11	სმეგ 7-36	ლიბების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.03		
12	კ-2	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=1.5მ	ც	2		
13	კ-3	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=1.8მ	ც	1		
14	კ-4	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=2,0მ	ც	1		
15	კ-5	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=2,4მ	ც	1		
16	კ-6	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=2,8მ	ც	1		
17	ს.ნ.წ. 27-9-4 E2-1-54 საბ. ფასი 1-25-2	აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმოჩაქუჩებით სისქე 7სმ	მ³	0.42		
18	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ	მ³	1.2		

		(კარიერიდან შემოზიდული)				
19	სნ და წ 27-39-1,2 27-40-1,2	გზის საფარის აღდგენა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარით სისქ. 4სმ	მ²	6		
20	სნ და წ 27-39-1,2 27-40-1,2	გზის საფარის აღდგენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარით სისქ. 3სმ	მ²	6		
		ჯამი:				
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3	%		
		ჯამი:				
		დღგ	18	%		
		ჯამი სულ:				

პრეტენდენტი _____
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

დაბა სურამში იტრიის დასახლებაში (მშვიდობისა და წმინდა მარიამის ქუჩის მონაკვეთებზე) საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა

N	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
		მდ. სურამულას გადაკვეთის მონაკვეთი				
1	სნ და წ. 1-22-9 საბ.1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში "ბელორუს" ექსკავატორით 0.25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	21.00		
2	სნ და წ. 1-80-3 E-2- 1-54 მ3ვ 1- 83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	1		
3	სნ და წ. 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	5		
4	სნ და წ. საბ. 1- 31-5 1-31- 16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	15.00		
5	სნ და წ. 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	4.2		
6	საბ.	მდ. სურამულაზე სამანქანე ხიდიდან ფოლადის დ325მმ საპაერო გარცმის მილის მოწყობა	გ/მ	16		
7	სნ და წ. 11-1-11	მილის თავების დამჭერი ბეტონის კედლების მოწყობა	მ³	0.8		
8	სნ და წ. 23-8-6 საბ.	გოფრირებული D=200 მმ SN8 საკანალიზაციო მილების გატარება დ325მმ საპაერო გარცმის მილში	გ/მ	16		
9	სნ და წ. 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=200 მმ SN8	გ/მ	39		
10	ტ-0	სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა d=1.0 მ, H=1.0მ	ც	2		
		კოლექტორი #1 (წმ. მარიამის ქ.) 469 გ/მ				
1	სნ და წ. 1-22-9 საბ.1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით პკ 2+77მდან პკ 4+69მ	მ³	401		
2	სნ და წ. 1-80-3 E-2- 1-54 მ3ვ 1- 83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	21		
3	სნ და წ. 1-22-9 საბ.1-25-2	იგივე III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, ადგილზე დაყრით და მოსწორებით პკ 0.0 –პკ 2+77მ	მ³	579		
4	სნ და წ.	ტრანშეაში არსებული ბეტონის დამლა პნევმატური ჩაქუჩით პკ 0.0 –პკ 2+77მ (ნაშალის ადგილზე მოსწორებით)	მ³	75		
5	საბ. 1- 25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ადგილზე დაყრით	მ³	52		
6	სნ და წ. 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	187		

7	სნ და წ საბ. 1- 31-5 1-31- 16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	770		
8	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	172		
9	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=200 მმ SN8	გ/მ	469		
10		გარცმის მილის მოწყობა საკანალიზაციო მილის გასატარებლად D=325მმ კედლის სისქე 3.35მმ	გ/მ	9		
11	ს.ნ.წ. 1-22- 9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	88		
12	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B- 15	მ³	1.41		
13	სნ და წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	24		
14	სმეგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.2		
15	ტ-4	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=2მ	ც	5		
16	ტ-3	იგივე d=1.0 მ, H=1,8მ	ც	2		
17	ტ-2	იგივე d=1.0 მ, H=1,5მ	ც	5		
		კოლექტორი #2 (წმ. მარიამის ქ.) 440 გ/მ				
1	სნ და წ 1- 22-9 საბ.ფასი 1- 25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით პკ 2+77მდან პკ 4+69მ	მ³	1087		
2	სნ და წ 1- 80-3 E-2- 1-54 მ3ვ 1- 83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	57		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	138		
4	სნ და წ საბ. 1- 31-5 1-31- 16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	900		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	161		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	440		
7	სნ და წ 1- 22-9 ტნმ 3.6 საბ.ფასი 1- 25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭების ადგილზე) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ- ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	86		
8	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B- 15	მ³	1.40		
9	სნ წ 46-19- 2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	26		
10	სმეგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.2		
11	ტ-4	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=2მ	ც	13		

		წმ. მარიამის ქუჩის 70 მეტრიაწი ჩიხი				
1	სნ და წ 1-22-9 საბ.ფასი 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.25 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	54		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3ვ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	3.0		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	20		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	24		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	15		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	70		
7		ხიდბოგირის ბეტონის ბურჯის გამონგრევევა პნეუმოჩაქუჩებით საჰაერო ფოლადის გარცმის მილის მოსაწყობად	ადგ	2		
8		მდინარეზე სამანქანე ხიდზე შეკიდული ფოლადის დ250მმ საჰაერო გარცმის მილის მოწყობა	გ/მ	6		
9	ს.ნ.წ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	12		
10	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	0.44		
11	სნ წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	8		
12	სმეგ 7-36	ლიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.02		
13	ტ-1	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=1.2მ	ც	4		
		კოლექტორი #3 (წმ. მარიამის ქ.) 306 გ/მ				
1	სნ და წ 1-22-9 საბ.ფასი 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	1025		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3ვ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	54		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	96		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	832		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	104		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	306		

7	ს.ფ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	89		
8	სნ და წ 1-87-4	თხრილების ვერტიკალური ფერდების გამაგრება ხის ფარებით L=80მ H=3მ შემდგომ მისი მოწყობით კიდევ 100მ-ზე	მ²	240		
9	სნ და წ 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	1.21		
10	სნ და წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	22		
11	სმეგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.22		
12	ტ-0	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=1.0მ	ც	1		
13	ტ-1	იგივე d=1.0 მ, H=1.2მ	ც	1		
14	ტ-2	იგივე d=1.0 მ, H=1.5მ	ც	2		
15	ტ-5	იგივე d=1.0 მ, H=2,4მ	ც	1		
16	ტ-6	იგივე d=1.0 მ, H=2,7მ	ც	2		
17	ტ-7	იგივე d=1.0 მ, H=3,0მ	ც	4		
		<u>72 მეტრიანი ჩიხი</u>				
1	სნ და წ 1-22-9 საბ.ფასი 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	48		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3ვ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	3		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	15		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	48		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	14		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	72		
7	ს.ფ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	5		
8	ს.ფ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	0.22		
9	სნ წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	4		
10	სმეგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.015		
11	ტ-0	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=1.0მ	ც	2		
		<u>44 მეტრიანი ჩიხი</u>				

1	სნ და წ 1-22-9 საბ.ფასი 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	29		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3ვ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	2		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	7.70		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	12		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	8.8		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	44		
7	ს.ნ.წ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	5		
8	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	0.22		
9	სნ წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	4		
10	სმეგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.015		
11	ტ-0	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=1,0მ	ც	2		
48 მეტრიანი ჩიხი						
1	სნ და წ 1-22-9 საბ.ფასი 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში 0.65 მ3 ჩამჩის მოცულობის ექსკავატორით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	32		
2	სნ და წ 1-80-3 E-2-1-54 მ3ვ 1-83-1 საბ. 1-25-2	იგივე, ხელით დამუშავება, ჩაყრა ამწის ბადიაში, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	1.7		
3	სნ და წ 23-1-3	ქვიშის ბალიშისა და საფარის მოწყობა ხელით საკანალიზაციო მილსადენის ირგვლივ	მ³	8.0		
4	სნ და წ საბ. 1-31-5 1-31-16	ტრანშეის შევსება კარიერიდან შემოზიდული ბალასტით ბულდოზერით 10 მ-მდე გადაადგილებით	მ³	20.0		
5	სნ და წ 27-7-2	გზის საფარის აღდგენა ღორღით სისქით 20 სმ (კარიერიდან შემოზიდული)	მ³	9.0		
6	სნ და წ 23-8-6 საბ.	გოფრირებული საკანალიზაციო მილების ჩაწყობა ტრანშეაში d=150 მმ SN8	გ/მ	48		
7	ს.ნ.წ. 1-22-9 ტნმ 3.6 საბ. 1-25-2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში (სათვალთვალო ჭის ადგ.) ექსკავატორით 0.65 მ³ ჩამჩის მოცულობით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით და ზიდვა 1 კმ-ზე (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	4.5		

8	ს.ნ.წ. 11-1-11	ღარების მოწყობა ჭის ფსკერზე მონ. ბეტონით B-15	მ³	0.22		
9	სნ წ 46-19-2	ხვრეტების მოწყობა ჭის კედლებში ხელით	ც	4		
10	სმგ 7-36	ღიობების შევსება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0.015		
11	ტ-0	სათვალთვალო ჭების მოწყობა d=1.0 მ, H=1,0მ	ც	2		
		არსებული სამანქანო ხიდის რეკონსტრუქცია				
1		არსებული ხიდის სავალი ნაწილის ბეტონის ფილის დანგრევა პნევმოჩაქუჩებით	მ³	9.00		
2		არსებული ფოლადის (დ 1.2 მ L 4,8 მ, 2 ცალი) მილების ამოღება კალაპოტიდან დატვირთვა ა/მანქანაზე და ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილზე	ტ.	1.6		
3		გრუნტის გათხრა ხელით არსებული ბეტონის საყრდენების (ბურჯების) პარალელურად	მ³	6.8		
4		ბეტონის ნანგრევებისა და ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე და ზიდვა 1 კმ (#1 კოლექტორის მონაკვეთზე) ნაყარში მუშაობით	მ³	15.80		
5		ხრემის ბალიშის მოწყობა	მ³	4		
6		ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა ძველსა და გრუნტს შორის მონოლითური ბეტონით B-22,5	მ³	7		
		ჩასაყოლებელი დეტალები (ფურცლოვანი რკინა s8მმ)	კ/გ	30.4		
7		ფოლადის ორტესებრი კოჭებისა და შველერების მონტაჟი	ტ.	0.959		
		ფოლადის ორტესებრი კოჭი #30 L=5,9მ 2ც	ტ.	0.44		
		შველერი #30 L=5,9მ 2 ც.	ტ.	0.354		
		განივი შემკვერელი ორტესებრი კოჭი #12 L=1,45, 6 ც.	ტ.	0.12		
		განივი შემკვერელი ორტესებრი კოჭი #10 L=1,45, 3 ც.	ტ.	0.045		
8		მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა სისქ.16სმ ბეტ (B-30) ორმაგი არმატურის ბადეზე	მ³	5.1		
		ბეტონი (B-30)	მ³	5.21		
		არმატურა A-I Φ25, Φ18, Φ14	ტ.	1.36		
		ყალიბის ფიცარი	მ³	1.5		
		ლურსმანი სამშენებლო	კ/გ	8		
		მავთული შესაკრავი	კ/გ	8		
9		პორტალური კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით	მ³	2.78		
10		ხიდის მალის თავების შევსება მონოლითური ბეტონით	მ³	1.1		
11		ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გ/მ	15.5		
		კვადრატული მილი 80/60	გ/მ	33		
		კვადრატული მილი 80/40	გ/მ	15		
		კვადრატული მილი 40/40	გ/მ	30		
		კვადრატული მილი 40/20	გ/მ	24		
		სხვა მასალები	ლარი	1		

12		ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზ/საღებავით	მ²	22		
13		ხიდის თავების მოზვინვა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	47		
		ჯამი:				
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3	%		
		ჯამი:				
		დღგ	18	%		
		ჯამი სულ:				

პრეტენდენტი _____
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

N	სამუშაოს დასახელება	საერთო ღირებულება
1	დაბა სურამში ტალახადის ქუჩის მონაკვეთზე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	
2	დაბა სურამში იტრიის დასახლებაში (მშვიდობისა და წმინდა მარიამის ქუჩის მონაკვეთებზე) საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა	
	სულ ჯამი:	

პრეტენდენტი _____
(ხელმოწერა, ბეჭედი)

პრეტენდენტის დასახელება _____

დანართი N2

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
სულ ჯამი:				

პრეტენდენტი _____

(ხელმოწერა, ბეჭედი)

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ:

☎ მოზ:

ელექტრონული მისამართი E-mail:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

ბანკის დასახელება და კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტი

(ხელმოწერა, ბეჭედი)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ხელშეკრულება N

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება **ელექტრონული ტენდერის** ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ქ. ხაშური

----- 2013 წელი

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი საკრებულოს თავმჯდომარის დავით ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ, ----- (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი ----- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA----- **ელექტრონული ტენდერის** ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“- ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „შესყიდვის ობიექტი“- ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ - SPA----- **ელექტრონული ტენდერის** სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი

- 2.1. ხელშეკრულების ობიექტია: **დაბა სურამში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები (CPV კოდი: -----).**
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- **ლარს.**
- 3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან **2013 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.**
- 4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: **დაბა სურამი.**

5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს **2013 წლის --- ჩათვლით.**

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველის მხრიდან 6.2. პუნქტით განსაზღვრული პირის/ების და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლ(ებ)ის ხელმოწერით.
- 6.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ პირებს წარმოადგენენ -----
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2) და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგაქტურა/სასაქონლო ზედნადები.
- 6.4. შემსყიდველის მხრიდან საგადასახადო ანგარიშგაქტურაზე/სასაქონლო ზედნადებზე ხელმომწერ პირს წარმოადგენს -----.

7. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

- 7.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 7.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს.
- 7.3. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
- 7.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. თუ მიმწოდებელი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებლის ხარჯით უზრუნველყოს არსებული დეფექტების გამოსწორება.
- 7.5. საგარანტიო პერიოდში, რომელიც განსაზღვრულია **5 წლით**, ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

8. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

- 8.1. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით **ეტაპობრივად**, ეროვნულ ვალუტაში, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.3. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში.
- 8.2. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, რომელიც განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს ----%-ით, მიმწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციას წინასწარ გადასახდელი თანხის საბანკო გარანტია არანაკლებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ----%-ისა. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
- 8.3. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურების დროს შემსყიდველის მიერ არ გადაიხდება (დაკავდება) თანხა სამუშაოების საერთო მოცულობაში საავანსო თანხის პროცენტული თანაფარდობის იდენტური სიდიდით (----%).
- 8.4. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ანაზღაურება წინასწარი ანგარიშსწორების ჩათვლით მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.
- 8.5. იმ შემთხვევაში თუ, მიმწოდებელი დაარღვევს ხელშეკრულებაში განსაზღვრულ ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე.
- 8.6. ანგარიშსწორების ადგილია: ქ. ხაშური.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
- 9.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
- ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;
 - ბ) აანაზღაუროს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

9.3. შესყიდველს უფლება აქვს:

- ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს შესყიდვის ობიექტების ჩამონათვალი, დააზუსტოს შესასრულებელ სამუშაოთა ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯამური ღირებულების ფარგლებში;
- გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
- ბ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- გ) ხელშეკრულების გაფორმებამდე შეისწავლოს შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ აღნიშნულის თაობაზე მიმწოდებლის პრეტენზია არ განიხილება;
- დ) მიმწოდებელი ვალდებულია მიწის სამუშაოების წარმოებისას ს.ს „საქართველოს გაერთიანებული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის“ ხაშურის ფილიალის და შპს „საქართველოს რკინიგზის“ პასუხისმგებელი წარმომადგენლების დასწრება უზრუნველყოს.
- ე) საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებული სამუშაოების ღირებულების დადგენის შესახებ.
- ვ) საავანსო თანხის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღებიდან ერთი კვირის ვადაში უზრუნველყოს სამუშაოების დაწყება.

9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებელი სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

10. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 2%-ის ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

11.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

11.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

11.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

11.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2 %-ის ოდენობით, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2 %-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

11.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

11.7. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

12.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

12.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ ობიექტის მიწოდების ვადის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე მაინც უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

13.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

14. ფორს-მაჟორი

14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკებების საფუძველზე.

15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

16.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

16.2. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ----

16.3. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების დანართი N1-ით გათვალისწინებულ პირობებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის

ან/და პირების დასკვნის საფუძველზე მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

16.4. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

16.5. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და კონტროლის ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული ქონების ღირებულების ანაზაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

17. სუბკონტრაქტორები

17.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბკონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.

17.2. მიმწოდებელმა მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორების საკვალიფიკაციო მონაცემები.

17.3. მესამე მხარეების მიერ მიმწოდებლის წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების დაწყების შემთხვევაში, შემსყიდველს მათთან დაკავშირებით არ ეკისრება არანაირი ფინანსური პასუხისმგებლობა.

18. სხვა პირობები

18.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად (სამი „შემსყიდველს“, ერთი „მიმწოდებელს“), რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

18.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

18.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

18.7. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზაწილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

19. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2,

სს „ლიბერთი ბანკი“ (ხაშურის ფილიალი 435), LBRTGE22;

ა/ა GE96LB0120117335425000; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.

ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე _____ დავით ლომიძე

ბ.ა.