

ქ. გორი. სააკაძის ქუჩა (აღმაშენებლიდან ძმები რომელაშვილების ქუჩამდე).
ასფალტის საფარის ორმოულის შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დანერეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამოტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ ³	8,5		
2	მოტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვიმცლელეზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ ³	8,5		
3	კანალიზაციის ჭის ამოწვა საპროექტო ნიშნულამდე	ც	1,0		
4	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,098		
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	164		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				
	გაუთვილისწინებელი ხარჯები 3%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხელმოწერა _____