ქ. გორი. ქეთევან წამებულის ქუჩა.
ასფალტის საფარის ორმოულის შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დანგრეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამომტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ^3	31,2		
2	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ^3	31,2		
3	კანალიზაციის ჭის ამოიწვა საპროექტო ნიშნულამდე	ც	11,0		
4	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,373		
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ" მარკა II სისქით 5 სმ.	მ^2	621,6		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				
	გაუთვილისწინებელი ხარჯები 3%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება ————————————————

ხელმოწერა ————————————————