ქ. გორი. სამების ქუჩა.
ასფალტის საფარის ორმოულის შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დანგრეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამომტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ^3	29,9		
2	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვითმცლელებზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ^3	29,9		
3	კანალიზაციის ჭის ამოიწვა საპროექტო ნიშნულამდე	ც	5,0		
4	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,358		
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ" მარკა II სისქით 5 სმ.	მ^2	597		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				
	გაუთვილისწინებელი ხარჯები 3%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება ——————————————

ხელმოწერა ——————————————