

ქ. გორი. მგალობლიშვილის ქ. (ბაგრატიონიდან ძმები რომელაშვილების
ქუჩამდე)

ასფალტის საფარის ორმოულის შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დანგრეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამოტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ ³	19,6		
2	მომტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ ³	19,6		
3	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,24		
4	არსებული ჭების ამოწევა საპროექტო ნიშნულამდე	ც	11		
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	391		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				
	გაუთვლისწინებული ხარჯები 3%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხელმოწერა _____