

ქ. გორი. ნადირაძის ქუჩა.
ასფალტის საფარის ორმოულის შეკეთება.

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	მთლიანი ფასი
1	2	3	4	5	6
1	დანგრეული ასფალტის საფარის ორმოების დამუშავება და ნაწიბურების ჩამოტვრევა პნევმატური ჩაქუჩით სისქით 5 სმ.	მ ³	37,5		
2	მოტვრეული ნაწილების დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე და ტრანსპორტირება 5 კმ. მანძილზე ნაყარში	მ ³	37,5		
3	ორმოების და ნაწიბურების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,45		
4	არსებული ჭების ამოწევა საპროექტო ნიშნულამდე	ც	5		
5	ორმოების და ნაწიბურების აღდგენა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით, ტიპი „ბ“ მარკა II სისქით 5 სმ.	მ ²	749		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს 8%				
	ჯამი				
	გაუთვლილსწინებელი ხარჯები 3%				
	ჯამი				
	დ.ღ.გ. 18%				
	ჯამი				

პრეტენდენტის დასახელება _____

ხელმოწერა _____