

ქ.თბილისში, თემქის დასახლებაში, ყოფილი 142 მდებარე სკოლის შენობის საცხოვრებელ ბინებად გადაკეთების

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1-4

ელ. მომარაგება და განათება

შედგენილია 2013 წლის II კვ. მიმდინარე ფასებში										სულ ღირებულება
										ლარი
										107 623,47
№	დასახელება	განზომ.	რ-ბა	მასალის ღირებულება		დარიცხული ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი ლარი
				ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კარადა გამთიშეველით სამფაზა 380ვ 200ა	კომპ	1							
2	მრიცხველების კარადა 24 მრიცხველზე	კომპ	2							
3	მრიცხველების კარადა 42 მრიცხველზე	კომპ	1							
4	აქტიური ენერგიის მრიცხველი ცალფაზა 63/5 ა	ცალი	90							
5	გამანაწილებელი კარადა 8 ავტომატზე	ცალი	75							
6	გამანაწილებელი კარადა 6 ავტომატზე	ცალი	15							
7	ავტომატი ორპოლუსა 63 ამპერიანი	ცალი	75							
8	ავტომატი ორპოლუსა 50 ამპერიანი	ცალი	15							
9	ავტომატი ერთპოლუსა 25 ამპერიანი	ცალი	420							
10	ავტომატი ერთპოლუსა 16 ამპერიანი	ცალი	90							
11	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X10 მმ2	მეტრი	1800							
12	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X4 მმ2	მეტრი	1658							
13	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 3X2.5 მმ2	მეტრი	5991							
14	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით, კვეთი 2X1.5 მმ2	მეტრი	1898							
15	ამომრთველი ერთკლავიშა	ცალი	533							

16	შტეპსელის როზეტი ორპოლუსა მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 16 ამპერიანი	ცალი	1126							
17	ჭერის სანათი მოწყობილობა ვარვარების ნათურით	ცალი	353							
18	კედლის პერმეტიული სანათი მოწყობილობა ვარვარების ნათურით	ცალი	180							
19	დაბალ ხმაურის სანკვანძის გამწოვი ვენტილატორი L=100m3/h წარმადობით და DP=60Pa სტატიკური წნევით, პაერსატარით და სამაგრებით	ცალი	90							
20	ზოლოვანი ფოლადი 40X4	გრძ.მ	80							
21	კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5	გრძ.მ	24							
22	ელ.მოწყობილობების და მასალების სატრანსპორტო ხარჯი დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	ბეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									107 623,47

შეადგინა:

/ ვ. მაქაცარიამ/