

სოფ.დეხვირის ღია მუზეუმის გზის შეკეთება

სამუშაოების მოცულობათა უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	დ=0,6მ-იანი რკ.ბეტონის მილების მოსაწყობად პკ0+10 და პკ0+40 გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 5კმ-ზე გადატანით	მ3	5,00	
	ექსკავატორით V=0,5მ3			
2	პკ0+10 და პკ0+40 რკინაბეტონის მილის დ- 600მმ მონტაჟი		14.00	
	რკინაბეტონის მილების დ-600მმ დატვირთვა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი ა/კრანით 16 ტონამდე ტვირთამწეობის	ც/ტ	2/17,85	
3	ხრეშოვანი საგები h=30სმ	მ3	0,98	
4	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა, ტრანსპორტირება 5კმ-ზე ყრილში კიუვეტების მოსაწყობად	მ3	356,00	
	ექსკავატორით V=0,5მ3			
5	ხრეშოვანი საგები 0,7X0,1X800მ	მ3	56,00	
6	კიუვეტების ბეტონი მ-300(ძირი 0,7X0,1X800მ და გვერდები 0,4X0,15X800მX2ც)	მ3	152,00	
	ცხაური პკ0+20, პკ0+40, პკ0+60, პკ0+80, პკ1+00 და პკ1+20			
7	ხრეშოვანი საგები 0,7X0,1X6მX6ც	მ3	2,52	
8	კიუვეტების ბეტონი მ-300(ძირი 0,7X0,1X6მ და გვერდები 0,4X0,15X6მX2ც)X6ც	მ3	6,84	

9	ცხაური ჩუგუნი 0,5X6მX6ც	მ2	18	
10	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ბეტონის კედლის მოსაწყობად 0,7X1,1X120მ	მ3	92,4	
	ექსკავატორი V=0,5მ3			
11	ხრეშოვანი საგები 0,7X0,1X120მ	მ3	8,40	
12	რკინაბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონი B22,5 F 200 W6(არმატურა დ=14-აIII) 120გ/მ-ზე	მ3	196	
13	ტრასის აღდგენა და დამაგრება 1500გ/მ-ზე	მ2	5850	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 16ტ			
	სატკეპნი 10ტ			
14	კვ0+650-კვ1+00 გზის არსებული დახრილობის შემცირება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი გასაშუალებელი სისქით 0.7მ	მ2	1400,00	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 5ტ			
	სატკეპნი 10ტ			
	სატკეპნი 18ტ			
15	გზის საფუძვლის მოწობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებელი სისქით 25სმ	მ2	5780,00	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 5ტ			
	სატკეპნი 10ტ			
	სატკეპნი 10ტ			
16	ზედა ფენის მოწყობა ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ2	5780,00	
	ა/გრეიდერი			
	სატკეპნი 5ტ			
	სატკეპნი 10ტ			