

**ქ.ბორჯომში, ლიკანის დასახლებაში რაზმაძისა და გოგებაშვილის ქუჩებზე
მაგისტრალური კანალიზაციის ქსელის მოწყობაზე**

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზ. ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
1	111 კატ. გრუნტის დამუშავება თხრილში 0,5კუბმ ჩამჩის მქონე ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	1000კუბმ	8,9		
2	იგივე: ხელით	100კუბმ	5,52		
3	პოლიეთილენის მილების მონტაჟი გოფირებული დ=400მმ სნ-8	1კმ	0,608		
4	პოლიეთილენის მილების მონტაჟი დ=300მმ	1კმ	0,575		
5	პოლიეთილენის მილების მონტაჟი დ=250მმ	1კმ	0,806		
6	პოლიეთილენის მილების მონტაჟი დ=200მმ	1კმ	0,331		
7	ფოლადის მილების მონტაჟი დ=500მმ პლასტმასის მილზე გარსაცმი	1კმ	0,01		
8	ფოლადის მილის მონტაჟი დ=300მმ პლასტმასის მილზე გარსაცმი	1კმ	0,014		
9	საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა მონოლითური ბეტონისაგან	10კუბმ	16,5		
10	35სმ-ანი ქვიშის ზოლის მოწყობა მილის ზემოდან	10კუბმ	36,5		
11	10სმ-ანი ქვიშის ზოლის მოწყობა მილსაღენების ძირში	10კუბმ	14,5		
12	ფასონური ნაწილები	10ც	22		

13	წყლის ამოტუმბვა ტრანშიდან ცენტრიდანული ტუმბოთი წარმადობით 30კუბმ/სთ	100კუბმ	11,8		
14	მილსადენების გარეცხვა დეზინფექციით	1000მ	2,32		
15	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	100მ	23,2		
14	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით	1000კუბმ	8,95		
16	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	100კუბმ	0,5		
17	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10კმ-ზე	ტ	297		
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი			
	ჯამი	ლარი			
	დამატებული ღირებულების გადასახადი	ლარი			
	სულ	ლარი			

პრეტენდენტი
