

ბანმარტებითი ბარათი

1

ობიექტის დასახელება: იმერეთის რეგიონი, ვანის მუნიციპალიტეტი/შუამთის საჯარო სკოლა.

წინამდებარე სამშენებლო ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაკვეთის საფუძველზე და შედგენილია საქართველოში მოქმედი “სამშენებლო ნორმების და წესების” და მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის “სამშენებლო რესურსების კავშირის” მიმდინარე წლის კვარტლის ფასების მიხედვით.

ობიექტის მოწყობის სამუშაოების ჩამონათვალი:

- 1. დემონტაჟი** - სავალდებულოა სამუშაოები განხორციელდეს “შრომის დაცვა და უსაფრთხოება”-ს გათვალისწინებით. ქანობიანი სახურავის დემონტაჟისას სამშენებლოდ გამოსადეგი მასალა გადარჩეულ და საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებულ იქნას. სახურავის რბილი გადახურვის, კედლებიდან ნაღესის, იატაკებიდან ფენილის დემონტაჟი განხორციელდეს სრულად კონსტრუქციამდე. სამშენებლო ნაგავი დემონტაჟისთანავე სამშენებლო ნაგავსაყრელზე უნდა იქნას გატანილი;
- 2. სახურავი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, კვანძების, დეტალების და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
- 3. კარები** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
- 4. სარინელი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის, ნახაზების, კვანძებისა და შესაბამისი სპეციფიკაციების მიხედვით (დანართი);
- 5. კიბის უჯრედი** - მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტის მიხედვით. კედლების და ჭერის ლესვითი სამუშაოების შემდეგ, შეიფითხოს ორჯერ, დამუშავდეს ზუმფარით და იატაკიდან 1.80 მ-ზე ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეიღებოს, 1.80 მ-ის ზევით კი შეეთეთრდეს. კიბის საფეხურები დამონტაჟდეს არსებული გათვალისწინებით, მოაჯირები თუ ექვემდებარება რეაბილიტაციას დამუშავდეს, შემდეგ ახალმოწყობილთან (სახელურები მაგარი ხის ჯიშის) ერთად შეიფითხოს, ზუმფარით დამუშავდეს და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეიღებოს;
- 6. შრომის დაცვა და უსაფრთხოება** – გათვალისწინება სავალდებულოა.

შესრულებული სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებს და წესებს.

შემსრულებლები: ანდრო დოლონაძე;

ანტონ ზურაბიშვილი

ობიექტის დასახელება: **იმერეთის რეგიონი, ვანის მუნიციპალიტეტი, შუამთის საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ.№ რესურს კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის კედლებში ღიობის გახსნა	კუბ.მ.	2.67								
2		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა (კარის ფერდობიდან და გარე კიბის)	კვ.მ.	86.00								
3		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	26.00								
4		ანაკრები საფეხურების დემონტაჟი	გრძ.მ.	45.00								
5		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	ტონა	10.60								
6		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიით. ხელით	ტონა	10.60								
7		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	10.60								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 1				-	-	-	-	-	-	
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		ცემენტის ხსნარით ღესვა (გარე კიბის)	კვ.მ.	60.00								
2		კარ-ფანჯრების ფერდობების ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	26.00								
3		კარ-ფანჯრების ფერდობების ფითხით დამუშავება და წყალ-ემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	26.00								
4		კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით (გარე)	გრძ.მ.	75.00								
		კარ-ფანჯრები										
1		იზოალუმინის სამკამერეიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	30.00								იხ. დანართი
		სახურავი										
1		წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	გრძ.მ.	104.00								
2		წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	ცალი	26.00								
3		წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით სისქით 0.55მმ	ცალი	26.00								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		კიბე										
1		ანაკრები ბეტონის საფეხურის (მოზაიკური ზედაპირით) მოწყობა	გრძ.მ.	45.00								
2		გარე კიბის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	გრძ.მ.	25.00								იხ. დანართი
3		გარე კიბის ლითონის მოაჯირის დამუშავება და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	25.00								
		სარინელი										იხ. დანართი
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	30.00								
2		ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	30.00								
3		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	30.00								
4		ღორღის საფუძველის მოწყობა	კუბ.მ.	43.00								
5		ბეტონის საფარის მოწყობა მ200 ბეტონისაგან	მ3	23.00								
6		ბორდიურების მოწყობა (15 X 30) სმ	გრძ.მ.	300.00								
		ჯამი				-		-		-	-	
		ზედნადები ხარჯები	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მოგება	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი 2				-	-	-	-	-	-	
		H2 თავების ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		მასალების ტრანსპორტი	%			-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	%	5.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		ღღგ	%	18.00		-	-	-	-	-	-	
		ჯამი				-	-	-	-	-	-	
		შენიშვნა : საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად, სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მომსახურების ტარიფი										
		სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო. შესრულებული ან შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება /პუნქტი 137/	%									
		სულ										
შემსრულებლები: / ა. დოღონაძე /; / ა. ზურაბაშვილი /												