

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ფოკას სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენისა და რეზერვუარის სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მიმდინარე წლის საქართველოს მთავრობის „სოფლის განვითარების და დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების გაგრძელებას. სატუმბი სადგური მდებარეობს სოფლიდან სამხეთ-დასავლეთით და დაშორებულია საპროექტო რეზერვუარიდან 2959 მეტრით. აქედან 699 მეტრი სიგრძის მილსადენის მაგისტრალის განხორციელება დაგეგმილია მიმდინარე პროექტის ფარგლებში

მაგისტრალური მილსადენის გაგრძელება უნდა შესრულდეს პლასტმასის D-90 მმ-იანი მილით, რომელიც გადის საკმაოდ რთულ რელიეფურ პირობებში, კერძოდ სოფლის დასახლებაში, საპროექტო მაგისტრალის ბოლო მონაკვეთზე მცირე სიმაღლეებზე გვხვდება ბაზალტური წარმოშობის კლდოვანი ქანები და მათი დამუშავებისათვის საჭირო გახდება პნევმატური ჩაქუჩების გამოყენება.

რაც შეეხება რეზერვუარს, ის წარმოადგენს სწორკუთხა რკინა-ბეტონის ნაგებობას ზომებით 6,25*4,25*3,21 მ. რეზერვუარის ძირი, კედლები და გადახურვა განხორციელებულია M-200 მარკის ბეტონით, არმირება – A-III კლასის D-10 მმ, ორმაგი ბადე მთელ პერიმეტრზე. რეზერვუარს აქვს საძრომი კამერა, ჩასასვლელი კიბე, სასუნთქი (გამწოვი) მილი. შემსვლელი, გამოსვლელი და გადამღვრელი მილები მოეწყოს არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე.

რკ/ბეტონის სამუშაოების დამთავრების შემდგომ უნდა მოხდეს კედლების და გადახურვის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, რის შემდეგაც მოხდება რეზერვუარის გარშემო მიწის ყრილის მოწყობა.

შეასრულა:

ნ. ბალახაშვილი