

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ფოვის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენო ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მილსადენი									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ტრანშეაში ადგილზე დაგროვებით	მ³	454,35							
2	იგივე ხელით	მ³	36,35							
3	VI კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით ტრანშეაში ადგილზე დაგროვებით	მ³	75,00							
4	მილსადენის მოწყობა პლასტმასის მილით PN6 90X3,5	მ	699,00							
5	ფხვიერი მიწის მიყრა მილსადენის ქვეშ 10 სმ და მილსადენის ზედ 20 სმ ხელით	მ	699,00							
6	გრუნტის უკუმიყრა ბულდოზერით	მ	699,00							
	ჯამი I									
	რეზერვუარი									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ტრანშეაში ადგილზე დაგროვებით	მ³	17,50							
2	იგივე ხელით	მ³	1,75							
3	VI კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით ტრანშეაში ადგილზე დაგროვებით	მ³	3,40							
4	ქვიშა-ხრეშის საფუძველის მომზადება 10 სმ სისქით	მ³	3,50							

	M-100 მარკის ბეტონის მომზადება	მ ³	2,70							
6	M-220 მარკის ბეტონის ძირისა და კედლების მოწყობა	მ ³	22,77							
9	M-220 მარკის ბეტონის მონოლითური გადახურვის ფილის მოწყობა	მ ³	5,10							
10	არმატურა A-III D-10	ტნ	1,64							
12	ბეტონის გარე კედლების იზოლაცია ცხელი ბიტუმის ხსნარით 2-ჯერ	მ ²	67,45							
	გადახურვის იზოლაცია რუბეროიდით ცხელი ბიტუმის მასტიკაზე	მ ²	26,60							
13	ბეტონის შიდა კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ²	53,20							
14	ბეტონის შიდა კედლების და იატაკის მორკინვა ცემენტის ხსნარით	მ ²	74,80							
15	ბეტონის იატაკზე მოჭიმვის მოწყობა საშ. 3 სმ სისქით დახრილობების მისაცემად	მ ²	21,60							
16	ჩასასვლელის ყელის და სახურავის მოწყობა 2 მმ-იანი ფურცლოვანი ფოლადისაგან შეღებვის გათვალისწინებით (ანჯამებითა და საკეტით)	მ ²	1,80							
17	ჩასასვლელი კიბის მოწყობა	კბ	105,00							
18	სასუნთქი მილის მონტაჟი ჩამაგრების და ქუდის გათვალისწინებით D-102 მმ	გ.მ.	2,00							
19	გადამღვრელი მილის მოწყობა D-150 მმ	გ.მ.	10,00							
20	შემსვლელი რკინის მილის მონტაჟი D-102 მმ 3 მმ სისქით	გ.მ.	5,00							
21	გამომსვლელი რკინის მილის მონტაჟი D-102 მმ 3 მმ სისქით	გ.მ.	5,00							
22	ურდული თუჯის D-100 მმ მილტუჩებით	ცალი	1,00							
23	რკ/ბეტონის D-1000 მმ ჭის ძირის მოწყობა სისქით 15 სმ	მ ³	0,12							
24	რკ/ბეტონის D-1000 მმ ჭის მოწყობა	ცალი	1,00							

